

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² -strych+ główne wejściowe	m ²		
d.1	0354-05	2*1.10*2.10+1.26*2.90	m ²	8.27	
				RAZEM	8.27
2	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	<wyjście na podwórko > 1.50*(1.50+1.70)	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m ² na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach-cała kl schodowa	szt.		
d.1	0709-05	12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
4	KNR 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian i boków biegów schodowych	m ²		
d.1	1208-02	1.30*2.70*6+1.30*7.45*6+1.30*2.7*2+1.30*7.60*2+1.30*5.40*2+1.30*1.95+1.30*3.35*2+1.30*2.70*2+1.30*1.50-1.30*1.0*11-1.30*1.26-1.30*1.10*2-1.30*1.50*2-1.30*1.37*2	m ²	113.95	
		A (suma częściowa)		-----	
		-poz.2	m ²	113.95	
		B (suma częściowa)	m ²	-4.80	
			m ²	-----	
				-4.80	
				RAZEM	109.15
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.1	1202-09	<sufity i biegi sch. od spodu> 2.70*3.75+1.52*2.70+2.70*3.60+1.50*2.70+2.70*3.30+1.50*2.70+1.95*5.40+2.80*3.35+1.50*2.70+1.37*2.90*1+1.20*2.90*4+1.0*2.90*2	m ²	88.61	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
		<ściany>	m ²	88.61	
		1.50*2.70*6+1.50*7.45*6+1.50*2.7*2+1.50*7.60*2+1.50*5.40*2+1.50*1.95+1.50*3.35*2+1.50*2.70*2+1.50*1.50-0.50*1.0*11-1.50*1.26-0.50*1.10*2-1.50*1.50*2-1.50*1.37*2	m ²	144.68	
		B (suma częściowa)	m ²	-----	
				144.68	
				RAZEM	233.29
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	poz.1*0.07+poz.2*0.03+poz.4*0.002+poz.5*0.002+poz.23*0.002	m ³	1.46	
				RAZEM	1.46
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12	poz.6	m ³	1.46	
				RAZEM	1.46
8		Opłata za składowisko gruzu	t		
d.1	kalk. własna	poz.7*1.7	t	2.48	
				RAZEM	2.48
2		Remont ścian, sufitów			
9	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m ² metodą smarowania	m ²		
d.2	0621-05	poz.2	m ²	4.80	
				RAZEM	4.80
10	KNR 2-02	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.2	0925-01	1.26*2.90+1.80*4.0+2*1.10*2.10+1.60*2.80+1.15*2.15+1.52*2.80+1.37*2.80+1.37*2.80+1.0*2.0*11+1.0*1.80*4	m ²	63.55	
				RAZEM	63.55
11	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł-parter	m		
d.2	0326-02	2.70*7	m	18.90	
				RAZEM	18.90
12	KNR 0-33	- szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m ²		
d.2	0101-05	<sufity i biegi sch. od spodu> 2.70*3.75+1.52*2.70+2.70*3.60+1.50*2.70+2.70*3.30+1.50*2.70+1.95*5.40+2.80*3.35+1.50*2.70+1.37*2.90*1+1.20*2.90*4+1.0*2.90*2	m ²	88.61	
		A (suma częściowa)	m ²	-----	
			m ²	88.61	
				RAZEM	88.61

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.2	KNR-W 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.2	m ² m ²	 4.80	
				RAZEM	4.80
14 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome+sufit IVp. poz.5A A (suma częściowa) 2.72*7.60 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 88.61 ----- 88.61 20.67 ----- 20.67	
				RAZEM	109.28
15 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe poz.5B +poz.13+poz.4A	m ² m ²	 263.43	
				RAZEM	263.43
16 d.2	KNR 0- 33(wł) 01-04	Osadzenie narożników ochronnych na narożach ścian 87.3	m m	 87.30	
				RAZEM	87.30
17 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.14A	m ² m ²	 88.61	
				RAZEM	88.61
18 d.2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.15	m ² m ²	 263.43	
				RAZEM	263.43
19 d.2	KNR 2-02 1505-03 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe <sufity>poz.14 <ściany>poz.15-poz.20	m ² m ² m ²	 109.28 140.72	
				RAZEM	250.00
20 d.2	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie 1.40*2.70*6+1.40*7.45*6+1.40*2.7*2+1.40*7.60*2+1.40*5.40*2+1.40*1.95+1.40*3.35*2+1.40*2.70*2+1.40*1.50-1.40*1.0*11-1.40*1.26-1.40*1.10*2-1.40*1.50*2-1.40*1.37*2	m ² m ²	 122.71	
				RAZEM	122.71
21 d.2	KNR AT-05 1658-01	Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,57 m i wys. do 4 m 2.70*7.60	m ² m ²	 20.52	
				RAZEM	20.52
22 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych <posadzki.> 1.52*2.70+1.50*2.70+1.50*2.70+1.95*5.40+2.80*3.35+1.50*2.70 <schody>(0.32+0.18)*1.20*56	m ² m ² m ²	 36.16 33.60	
				RAZEM	69.76
3		Wymiana podłóg i wykładzin			
23 d.3	KNR-W 4-01 0818-05 kalk. własna	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.70*3.95-2.70*1.37+2.70*2.60+2.70*2.20*2	m ² m ²	 25.87	
				RAZEM	25.87
24 d.3	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB gr.18 mm poz.23	m ² m ²	 25.87	
				RAZEM	25.87
25 d.3	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu przemysłowego poz.24	m ² m ²	 25.87	
				RAZEM	25.87
26 d.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile 2.70*4+3.95*2+2.60*2+2.20*4	m m	 32.70	
				RAZEM	32.70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Stolarka drzwiowa okienna			
27 d.4	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wejściowych do klatki z naświetlem górnym z PCV z obróbką ob-sadzenia 1.26*2.90	m ² m ²	 3.65	
				RAZEM	3.65
28 d.4	KNR-W 4-01 0916-01 analogia	Wymiana podokienników uszkodzonych - PCV laminowane drewnopodobne gr.3cm szer.30cm <parapet PCV>2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
29 d.4	KNR-W 2-02 1027-02 analogia	Drzwi blaszane pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2-na strych,kolor szary metal 1.0*2.0*2	m ² m ²	 4.00	
				RAZEM	4.00
30 d.4	KNR 4-01 1210-10	Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2-drzwi blaszane od podwórka 1.40*2.80	m ² m ²	 3.92	
				RAZEM	3.92
31 d.4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych-krata do piwnicy 1.10*2.30	m ² m ²	 2.53	
				RAZEM	2.53
32 d.4	KNR 4-01 1210-12	Dwukrotne lakierowanie drobnych elementów o pow. do 0.25 m2 <skrzynki >3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
33 d.4	KNR 19-01 1024-27 analogia	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zamki zatrzaskowe do WC+drzwi główne i na strych 11	szt. szt.	 11.00	
				RAZEM	11.00
34 d.4	KNR 19-01 1024-20	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 11	szt. szt.	 11.00	
				RAZEM	11.00
35 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 1.77*3.95+1.52*2.80+1.15*2.15+1.52*2.80+1.35*2.80	m ² m ²	 21.76	
				RAZEM	21.76
5		Balustrady i schody			
36 d.5	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe 38.40+ 47.10	m m	 85.50	
				RAZEM	85.50
37 d.5	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 1.40*1.1+2.90*7*1.10	m ² m ²	 23.87	
				RAZEM	23.87
38 d.5	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 46.4	m m	 46.40	
				RAZEM	46.40
39 d.5	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji wsparcia spoczników i biegów schodowych 2.70*12*0.30	m ² m ²	 9.72	
				RAZEM	9.72
40 d.5	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji peł-nościennych j/w pozycja 2.70*12*0.30	m ² m ²	 9.72	
				RAZEM	9.72
41 d.5	KNR 13-12 0501-06 analogia	Spoinowanie szczelin w płytkach posadzek korytarza 2.70*7	m m	 18.90	
				RAZEM	18.90