

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Roboty rozbiórkowe			
d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej-wiatrołap 2.83*2.90-1.52*2.20	m ² m ²	 4.86	
				RAZEM	4.86
2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <parter-wiatrołap+wyjście na podwórko > 2.83*2.90-1.44*2.90+2.35*2.90*2+7.60*3.45+4.70*1.91	m ² m ²	 52.86	
				RAZEM	52.86
3	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 <spód biegu schodowego nad zejściem na podwórko> 1.16*2.32 A (suma częściowa) <stropy kl.od podwórka+ II i III p>0.93*1.60+1.10*2.84*2+1.15*1.43*2 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.69 ----- 2.69 11.03 ----- 11.03	
				RAZEM	13.72
4	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 <sufit w poziomie poddasza> 4.90*2.84	m ² m ²	 13.92	
				RAZEM	13.92
5	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach-cała kl schodowa 13	szt. szt.	 13.00	
				RAZEM	13.00
6	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian i boków biegów schodowych 6.90*1.50+66.30*1.40+(2.30+3.0)*2*1.40	m ² m ²	 118.01	
				RAZEM	118.01
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 <sufity>2.83*2.35+2.83*5.11+1.16*2.32+1.20*2.78+0.93*1.60+1.10*2.84*3+1.43*1.15*4+1.23*2.63*6+1.80*2.83*3+2.30*3.0+4.90*2.84+1.0*2.60+2.90*2.50 A (suma częściowa) <ściany>9.57*1.50+87.3*1.50+(2.30+3.0)*2*1.50 B (suma częściowa) <Minus sufity>-poz.3-poz.4 C (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 109.93 ----- 109.93 161.21 ----- 161.21 -27.64 ----- -27.64	
				RAZEM	243.50
8	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km (poz.2+poz.3+poz.4)*0.03+poz.6*0.002+poz.1*0.16+poz.7*0.002+poz.26*0.002	m ³ m ³	 3.99	
				RAZEM	3.99
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km poz.8	m ³ m ³	 3.99	
				RAZEM	3.99
10	kalk. własna	Oplata za składowisko gruzu poz.9*1.7	t t	 6.78	
				RAZEM	6.78
2		Remont ścian, sufitów			
d.2	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania <parter>poz.2	m ² m ²	 52.86	
				RAZEM	52.86
12	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 1.20*1.80*4+0.90*2.0*22	m ² m ²	 48.24	
				RAZEM	48.24
13	KNR 0- 33(wł) 01-19	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego tynków (roboty wykonywane ręczne) <sufity nad parterem >2.83*2.35+2.83*5.11+1.20*2.78+0.93*1.60 A (suma częściowa)	m ² m ²	 25.94 -----	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		<ściany kl. schodowej>poz.7B+poz.23	m ²	25.94	
		B (suma częściowa)	m ²	301.20	
			m ²	301.20	
				RAZEM	327.14
14	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.2	0716-02	poz.2	m ²	52.86	
				RAZEM	52.86
15	KNR-W 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach płaskich o powierzchni do 5 m ²	m ²		
d.2	0716-03	poz.3	m ²	13.72	
				RAZEM	13.72
16	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (płyta ogniochronna) pojedyncze na stropach (poddasze)	m ²		
d.2	2006-04	poz.4	m ²	13.92	
				RAZEM	13.92
17	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	poz.7A -poz.16	m ²	96.01	
				RAZEM	96.01
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	poz.7B+poz.21B+poz.23	m ²	327.92	
				RAZEM	327.92
19	KNR 0-	Osadzenie narożników ochronnych na narożach ścian	m		
d.2	33(wł) 01-04	87.3	m	87.30	
				RAZEM	87.30
20	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-04	poz.7A-poz.16	m ²	96.01	
				RAZEM	96.01
21	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2011-02	poz.7B	m ²	161.21	
		A (suma częściowa)		-----	
		<wiatrołap+korytarz od podwórka> 2.83*1.50-1.44*1.0+2.35*2*1.50+7.60*1.60+4.70*1.0	m ²	161.21	
		B (suma częściowa)	m ²	26.72	
			m ²	-----	
			m ²	26.72	
				RAZEM	187.93
22	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe	m ²		
d.2	1505-03	<sufity>poz.17 +poz.16	m ²	109.93	
	z.sz.5.3	<ściany>poz.21	m ²	187.93	
				RAZEM	297.86
23	KNR 0-33	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	0124-05	poz.6+2.35*2*1.40+2.80*1.40-1.40*1.40+9.60*1.40	m ²	139.99	
				RAZEM	139.99
24	KNR AT-05	Rusztowania stojakowe sufitowe "ROTAX" o rozstawie stojaków 2,57 m i wys. do 4 m	m ²		
d.2	1658-01	2.84*4.90	m ²	13.92	
				RAZEM	13.92
25	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.2	1215-08	<posadzki>1.10*2.84*3+1.45*1.15*4	m ²	16.04	
		A (suma częściowa)		-----	
		<schody>(0.32+0.18)*1.28*64	m ²	16.04	
			m ²	40.96	
				RAZEM	57.00
3		Wymiana podłóg i wykładzin			
26	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.3	0818-05	1.0*2.60+2.90*2.50+1.70*2.90*4+2.30*3.0	m ²	36.47	
	kalk. własna				
				RAZEM	36.47

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
27 d.3	KNR 0-21 4007-03 analogia	Ślepa podłoga z płyt OSB gr.18 mm	m ²		
		poz.26	m ²	36.47	
				RAZEM	36.47
28 d.3	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu przemysłowego	m ²		
		poz.27	m ²	36.47	
				RAZEM	36.47
29 d.3	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		4.5+5.80+1.70*8+5.30*2+2.90*4	m	46.10	
				RAZEM	46.10
4		Stolarka drzwiowa okienna			
30 d.4	KNR 0-19 0930-08	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2	m ²		
		<okna klatki schodowej>1.0*1.65*4	m ²	6.60	
				RAZEM	6.60
31 d.4	KNR-W 4-01 0916-01 analogia	Wymiana podokienników - PCV laminowane drewnopodobne gr.3cm szer.30cm	szt.		
		<parapet PCV>4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
32 d.4	KNR-W 4-01 0916-01	Wymiana podokienników zew. na klatce schodowej	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
33 d.4	KNR 2-17 0156-01 analogia	Nawiewniki okienne montowane w oknie na klatce schodowej	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
34 d.4	KNR 19-01 1002-07	Naprawa elementów ościeżnic drzwiowych osadzonych w ścianach o dł. ościeżnicy do 1,0 m w jednym miejscu - listwy z profilem	szt.		
		<drzwi WC i gospodarcze>11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
35 d.4	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2-jed- nostronne	m ²		
		0.80*2.0*11	m ²	17.60	
				RAZEM	17.60
36 d.4	KNR 4-01 1210-12	Dwukrotne lakierowanie drobnych elementów o pow. do 0.25 m2	szt.		
		<skrzynki elektryczne>3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
37 d.4	KNR 19-01 1024-28	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zamki skrzynkowe	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
38 d.4	KNR 19-01 1024-20	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami	szt.		
		11	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
39 d.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m ²		
		poz.35+0.90*2.0*4	m ²	24.80	
				RAZEM	24.80
5		Balustrady i schody			
40 d.5	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - klatki schodowe	m		
		38.40+ 47.10	m	85.50	
				RAZEM	85.50
41 d.5	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		19.2*0.80	m ²	15.36	
				RAZEM	15.36