

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 4-01	Rozebranie czopucha	m ³		
d.1	0350-01				
	analogia	3.66*0.70*1.00	m ³	2.562	
				RAZEM	2.562
2	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach (ściany i stropy)	m ²		
d.1	0715-05	(5.00+5.50)*2.00+5.50*1.90+5.00*2.90-0.90*2.00	m ²	44.150	
				RAZEM	44.150
3	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach po rozebranym czopuchu	m ²		
d.1	0710-03	3.66*1.00+0.70*1.00	m ²	4.360	
				RAZEM	4.360
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu	m ²		
d.1	1501-01	poz.2+poz.3	m ²	48.510	
				RAZEM	48.510
5	KNR-W 4-01	Skucie części posadzki betonowej	m ³		
d.1	0212-01				
	analogia	1.00*.60*0.05	m ³	0.030	
				RAZEM	0.030
6	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02	1.00*0.60*2+3.66*0.70	m ²	3.762	
				RAZEM	3.762
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m ²		
d.1	1102-03	Krotność = 2 poz.6	m ²	3.762	
				RAZEM	3.762
8	KNR 2-02	Posadzki jednobarwne z płytek lastrykowych	m ²		
d.1	1104-07	poz.7	m ²	3.762	
				RAZEM	3.762
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm	m		
d.1	1212-28	5.5+5.0+4.0*3+1.5+3.0*2+5.0*2+2.0	m	42.000	
				RAZEM	42.000
10	KNR 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.2 m ² - drzwiczki rewizyjne do komina	szt.		
d.1	1215-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 5-08	Montaż listew osłonowych za pomocą kołków rozporowych	m		
d.1	0226-04	5.0+5.0+3.0	m	13.000	
				RAZEM	13.000
2		Ściana w korytarzu			
14	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków w piwnicach i na strychach (ściany i stropy)	m ²		
d.2	0715-05	4.20*2.40	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu	m ²		
d.2	1501-01	poz.14	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
3		Roboty instalacyjne			
16	KNR 4-02	Wymiana zlewu ze stali nierdzewnej	szt.		
d.3	0218-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii	szt.		
d.3	02 0111-01	- połączenie sztywne o śr. 15 mm - do zlewu	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.3	KNR-W 4-02 0212-01	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 32 mm łączonych metodą klejenia - do zlewu 1	msc. msc.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.3	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu o śr. do 50 mm na ścianach budynku - rura odprowadzająca kondensat 5.0	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
20 d.3	KNR-W 2-15 0111-03	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych poz.19	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000