
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : izolacją pionową i poziomą ścian zewnętrznych
ADRES INWESTYCJI : ul. H. Sienkiewicza 7 Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. H Sienkiewicza 7 , 58-309 Wałbrzych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Edward Krawczyk
DATA OPRACOWANIA : 07.2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

lipiec 2015
07.2015

lipiec 2015

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne i towarzyszące			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej	m ²		
d.1	0806-01	0.6*22.18	m ²	13.31	
				RAZEM	13.31
2		Demontaż granitowej płyty chodnikowej	szt		
d.1	wycena indywidualna	3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
3	KNR-W 4-01	Ręczna rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - rozebranie istniejącego utwardzenia od strony elewacji tylnej	m ³		
d.1	0212-03	2.25	m ³	2.25	
				RAZEM	2.25
4	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - wykop dla izolacji i podłazczenia wpustu	m ³		
d.1	0104-03	22.18*0.6*1.0+5*0.6*1.0+2.7*0.6*1.0	m ³	17.93	
	analogia			RAZEM	17.93
5	KNR 1	Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3,0 m	m ²		
d.1	0316-01	8.05*2.0	m ²	16.10	
				RAZEM	16.10
6	KNR AT-06	Ręczny załadunek, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sybkich - samochody lub przyczepy samowyladowcze; kategoria ładunku II	t		
d.1	0102-02	poz.4*1.6	t	28.69	
				RAZEM	28.69
7	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km	kurs		
d.1	0108-06	Krotność = 10	kurs	5.00	
		5		RAZEM	5.00
8	KNR AT-06	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III	kurs		
d.1	0108-03	5	kurs	5.00	
				RAZEM	5.00
9	KNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV	m ³		
d.1	0318-02	poz.4	m ³	17.93	
				RAZEM	17.93
10		Piasek do zasypywania wykopów wraz z kosztami zakupu	m ³		
d.1	kalk. własna	poz.9	m ³	17.93	
				RAZEM	17.93
11	KNR-W 2-15	Wpusty podwórzowy 605.1 f. Dallmer	szt.		
d.1	0216-02	1	szt.	1.00	
	analogia			RAZEM	1.00
12	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0203-03	2.70	m	2.70	
	analogia			RAZEM	2.70
13	KNR-W 2-15	Montaż kształtki przejściowej żel/PCV 100/110	szt.		
d.1	0222-02	2	szt.	2.00	
	analogia			RAZEM	2.00
14	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.1	0531-04	4.0	m	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.1	0211-06	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
16	KNR 6	Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z demontażu	m ²		
d.1	0302-01	poz.1	m ²	13.31	
	analogia			RAZEM	13.31

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
17	d.1 wycena indywidualna	Montaż granitowej płyty chodnikowej	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
18	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wejście do budynku	m ²		
		15.0	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
19	KNR-W 4-01 d.1 0106-04 analogia	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi - transport odsposojonego urobku, gruzu oraz piasku do zasypywania wykopu (5*0.6*1.0+2.7*0.6*1.0)*2+2.25	m ³		
			m ³	11.49	
				RAZEM	11.49
2		Izolacja ścian fundamentowych			
20	KNR 4-01 d.2 0619-03	Odgryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		22.18*1.0+5.0*1.0	m ²	27.18	
				RAZEM	27.18
21	KNR AT-25 d.2 0104-06	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 90 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
		22.18*2+12.75+12.33	m	69.44	
				RAZEM	69.44
22	KNR AT-25 d.2 0104-04	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 64 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią 60-95%	m		
		2.2*6	m	13.20	
				RAZEM	13.20
23	KNR BC-02 d.2 0305-02	Uszczelnienie zewnętrzne części podziemnych budynków i budowli z bitumicznej powłoki grubowarstwowej COMBIFLEX-C2 na powierzchniach ścian mura- wanych narażonych na działanie wody bezciśnieniowej; grubość warstwy 2,5 mm	m ²		
		poz.20	m ²	27.18	
				RAZEM	27.18
24	KNR BC-02 d.2 0121-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru	m ²		
		(22.18+5.0)*0.5	m ²	13.59	
				RAZEM	13.59
25	KNR BC-02 d.2 0121-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod- łoża i wypełnienie spoin	m ²		
		poz.24	m ²	13.59	
				RAZEM	13.59
26	KNR BC-02 d.2 0122-01	Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - jednowarstwowe THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm - izolacja ściany fundamen- towej od ul. Konopnickiej	m ²		
		poz.24	m ²	13.59	
				RAZEM	13.59
27	KNR 0-32 d.2 0621-01 analogia	Warstwa ochronna - folia kubelkowa	m ²		
		poz.20	m ²	27.18	
				RAZEM	27.18
28	KNR 0-32 d.2 0621-04 analogia	Zakończenie foli kubelkowej za pomocą listwy	m		
		21.18+5.0	m	26.18	
				RAZEM	26.18
3		Roboty towarzyszące			
29	d.3 kalk. własna	Oplata wysypiskowa	t		
		- odspojony urobek z wykopów	t		
		- beton z rozbiórki		32.29	
		poz.3*1.6+poz.4*1.6			
				RAZEM	32.29
30	KNR 4-01 d.3 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem	m ²		
		2.0*1.2	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
4		Roboty ziemne i towarzyszące			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
34 d.4	KNR-W 4-01 0104-03 analogia	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów - pogłębienie wykopu przy rurze spustowej na elewacji fornotowej budynek 5 i 7 2.0*0.8*1.0	m ³ m ³	 1.60	
				RAZEM	1.60
32 d.4	KNR 1 0316-01	Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3,0 m 8.05*2.0	m ² m ²	 16.10	
				RAZEM	16.10
33 d.4	KNR-W 2-01 0203-09	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.33	m ³ m ³	 1.60	
				RAZEM	1.60
34 d.4	wycena indywidualna	Napraw rury spustowej 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00
35 d.4	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.33	m ³ m ³	 1.60	
				RAZEM	1.60
36 d.4	KNR AT-06 0108-03	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III 5	kurs kurs	 5.00	
				RAZEM	5.00