

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian klatki schodowej 1.40*(1.50+0.75+1.20+0.75+1.20+2.25+2.10+1.15+2.30 +2.80+1.55+2.40+0.95+0.85+1.20+2.40+1.70+1.80+1.40+2.30+3.50+1.80+1.85)+1.25*2.05/2	m ² m ²	 56.861	
				RAZEM	56.861
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² <sufity> 2.28*(0.90+1.10+1.10+1.10+1.15+1.05+2.05+2.35+0.45)+1.05*(2.52+0.28+1.95+2.28+2.30+2.32+0.40) A (suma częściowa) <ściany> 0.65*(1.10+1.40+1.15)+(3.15+0.95)/2*2.05+0.72*0.97/2 +1.15*2.79/2+1.48*2.35/2+0.48*0.92+0.80*2.05+0.95*2.20+0.50*1.15+0.95*2.60+2.10*1.00+1.26*0.60+2.00*0.92+0.30*1.00+1.25*(1.40+2.28+1.10+0.85+0.85+1.20+1.15+2.35+1.10+0.80+0.80+1.10+1.27+2.27+0.98+0.75+0.75+1.20)-[(0.70*1.00*2)+(0.80*0.60)]*3 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	 38.303 ----- 38.303 44.590 ----- 44.590	
				RAZEM	82.893
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity poz.2A	m ² m ²	 38.303	
				RAZEM	38.303
4	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku poz.3	m ² m ²	 38.303	
				RAZEM	38.303
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym przed malowaniem - sufity poz.4	m ² m ²	 38.303	
				RAZEM	38.303
6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem - sufity poz.5	m ² m ²	 38.303	
				RAZEM	38.303
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany poz.2B	m ² m ²	 44.590	
				RAZEM	44.590
8	KNR 0-23 0932-02 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ŚCIANY płaskie i powierzchnie poziome poz.7	m ² m ²	 44.590	
				RAZEM	44.590
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym przed malowaniem - ściany 44.59	m ² m ²	 44.590	
				RAZEM	44.590
10	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynku mineralnego poz.9	m ² m ²	 44.590	
				RAZEM	44.590
11	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie płynem gruntującym weber PG221 poz.1	m ² m ²	 56.861	
				RAZEM	56.861
12	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (weber TD352) poz.11	m ² m ²	 56.861	
				RAZEM	56.861
13	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm na spocznikach i na stopniach 1.20*2.30*6+0.30*1.00*54	m ² m ²	 32.760	
				RAZEM	32.760
14	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett poz.13	m ² m ²	 32.760	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	32.760
15	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych	m		
		(1.20+2.30+1.20)*7-10*1.00	m	22.900	
				RAZEM	22.900
16	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		poz.15	m	22.900	
				RAZEM	22.900
17	KNR-W 2- 02 1125-04 analogia	Założenie kątowników metalowych na krawędziach stopni schodowych	m		
		1.00*50<szt.>	m	50.000	
				RAZEM	50.000
18	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej w części parterowej na podłodze i na schodach betonowych - przygotowanie podłoża	m ²		
		2.30*1.20*2+1.20*1.00+(0.18+0.30)*1.20*7	m ²	10.752	
				RAZEM	10.752
19	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.18	m ²	10.752	
				RAZEM	10.752
20	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
		2.30*2+1.20*4+1.00*2+2.50*2	m	16.400	
				RAZEM	16.400
21	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		poz.20	m	16.400	
				RAZEM	16.400
22	KNR 4-01 0417-06 analogia	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych elementów drewnianych	m ²		
		0.81*(2.10*4+2.15+2.40)+0.37*1.21	m ²	10.937	
				RAZEM	10.937
24	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady drewnianej	m ²		
		(1.21+2.57+0.50+2.10+2.50+2.50+2.50+2.20+0.90+0.90)*0.85	m ²	15.198	
				RAZEM	15.198
25	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - drzwi na strych i szafki elektryczne	m ²		
		0.92*2.00+(0.30*0.30*6+0.85*0.60*3)	m ²	3.910	
				RAZEM	3.910
26	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		2.00+1.60+0.80+1.30+0.50+2.00+3.20+0.30+2.50+2.45 +1.50+3.20+1.85+0.50+0.30+1.20+0.50+2.20+0.30+0.60+1.30+1.30+4.00+1.50+2.65+2.40	m	41.950	
				RAZEM	41.950
27	KNR 4-01 1209-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł - drzwi do piwnicy i na strych	m ²		
		0.90*2.00*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
30	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.00*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
31	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z szyldami	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem	m ²		
		0.90*2.00*2*0.5<wsp>	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
34	KNR 4-01 0417-06 analogia	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 5-08 0504-03 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu lampy z czujką ruchu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-03 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kłosem kulistym	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
37	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.5	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
38	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 13			
		poz.37	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
39	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.38*1.5	t	0.750	
				RAZEM	0.750