

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0212-01	Rozebranie wyspów piwnicznych	m ³		
		3.30+0.85	m ³	4.150	
				RAZEM	4.150
2	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
		2.52	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
3	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian	m ³		
		14.02	m ³	14.020	
				RAZEM	14.020
4	KNR-W 2-01 0201-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. IV	m ³		
		16.72	m ³	16.720	
				RAZEM	16.720
5	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV	m ³		
		30.29	m ³	30.290	
				RAZEM	30.290
6	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi	m ²		
		74.10	m ²	74.100	
				RAZEM	74.100
7	KNR 19-01 0826-02	Spoinowanie murów z kamienia łamanego bez wykucia spoin	m ²		
		74.10	m ²	74.100	
				RAZEM	74.100
8	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - pierwsza warstwa	m ²		
		74.10	m ²	74.100	
				RAZEM	74.100
9	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - druga warstwa	m ²		
		poz.8	m ²	74.100	
				RAZEM	74.100
10	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej - 2 warstwy Krotność = 2	m ²		
		poz.9	m ²	74.100	
				RAZEM	74.100
11	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy dociskowe do papy	m		
		25.30	m	25.300	
				RAZEM	25.300
12	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie dna wyspów	m ³		
		0.59	m ³	0.590	
				RAZEM	0.590
13	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego - murowanie ścian wyspów	m ³		
		3.30	m ³	3.300	
				RAZEM	3.300
14	KNR 0-11 0321-01	Nawierzchnia z kostki betonowej "POLBRUK" kolorowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku	m ²		
		2.52	m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
15	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		4.53	m ²	4.530	
				RAZEM	4.530
16	KNR-W 4-01 0105-06	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. IV (brak wjazdu)	m ³		
		4.15	m ³	4.150	
				RAZEM	4.150
17	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.1	m ³	4.150	
				RAZEM	4.150
18	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.17	m ³	4.150	
				RAZEM	4.150
19	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.18*1.5	t	6.225	
				RAZEM	6.225