

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 3 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych - schody i murki 5.50*1.50*0.08+0.30*0.18*0.50*12+0.40*0.50*5.50*2	m ³ bet. m ³ bet.	 3.184	
				RAZEM	3.184
2	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV 5.50*0.40*0.40*2	m ³ m ³	 1.760	
				RAZEM	1.760
3	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym (5.50*1.50+0.40*5.50*2)*0.10	m ³ m ³	 1.265	
				RAZEM	1.265
4	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym poz.3	m ³ m ³	 1.265	
				RAZEM	1.265
5	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe i podesty - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 5.50*1.50*0.08+0.30*0.18*0.50*12	m ³ m ³	 0.984	
				RAZEM	0.984
6	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm 0.16	t t	 0.160	
				RAZEM	0.160
7	KNR-W 2-02 1217-01 analogia	Narożniki z kątownika 40x40x5 mm - montaż kątowników ochronnych na stopniach betonowych 1.50*12	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
8	KNR 2-02 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu 0.70*5.50*2	m ² m ²	 7.700	
				RAZEM	7.700
9	KNR 2-02 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - ręczne układanie betonu Krotność = 22 0.70*5.50*2	m ² m ²	 7.700	
				RAZEM	7.700
10	KNNR 2 0104-01	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi gładkimi o śr. do 14 mm 0.07	t t	 0.070	
				RAZEM	0.070
11	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa 2.30*5.50	m ² m ²	 12.650	
				RAZEM	12.650
12	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa 2.30*5.50	m ² m ²	 12.650	
				RAZEM	12.650
13	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.2	m ³ m ³	 1.760	
				RAZEM	1.760
14	KNR-W 4-01 1306-01	Demontaż balustrady schodowej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych 2*6.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km poz.1	m ³ m ³	 3.184	
				RAZEM	3.184
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.16	m ³ m ³	 3.184	
				RAZEM	3.184
18		Składowanie gruzu poz.17*1.5	t t	 4.776	
				RAZEM	4.776