

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont klatki schodowej</b>					
1		<b>Roboty budowlane malarskie i tynkarskie</b>			
1	<b>KNR 2-02</b>	Oslony stolarki okiennej i drzwiowej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0925-01</b>				
	<b>analogia</b>	1.0*2.0*9+6.0*1.0	m <sup>2</sup>	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
2	<b>KNR 2-02</b>	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m	kol.		
d.1	<b>1611-01</b>	4	kol.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
3	<b>KNR 4-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, na parterze	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0711-02</b>	1.28*1.50+0.45*1.50	m <sup>2</sup>	2.595	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.595</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 (ściany)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-08</b>	47.10*1.20+2.30*1.20+2.30*1.20	m <sup>2</sup>	62.040	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	62.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.040</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 (sufity biegi schodów)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1202-08</b>	2.20*1.05+2.30*1.00+2.30*1.00+2.00*1.05+2.30*1.00+2.00*1.05+2.30*1.05+2.20*1.05+11.47	m <sup>2</sup>	34.005	
		A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	34.005	
		-poz.6	m <sup>2</sup>	-11.475	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	-11.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.530</b>
6	<b>NNRNKB</b>	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych mocowanych bezpośrednio do stropu IIIp.	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 2028-04</b>	5.10*2.25	m <sup>2</sup>	11.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.475</b>
7	<b>KNR 4-01</b>	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian ( lamperia )	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1214-02</b>	47.9*1.40	m <sup>2</sup>	67.060	
	<b>analogia</b>	A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	67.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.060</b>
8	<b>NNRNKB</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17"	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 1134-02</b>	poz.4+poz.5+poz.7	m <sup>2</sup>	151.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.630</b>
9	<b>KNR 0-33(wł) 01-19</b>	Szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne)	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>sufity i ściany</b>	poz.4+poz.5+poz.7	m <sup>2</sup>	151.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.630</b>
10	<b>NNRNKB</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 2013-01</b>	poz.4+poz.7	m <sup>2</sup>	129.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>129.100</b>
11	<b>NNRNKB</b>	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>202 2014-01</b>	poz.5	m <sup>2</sup>	22.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.530</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>	poz.4	m <sup>2</sup>	62.040	
	<b>z.sz.5.3</b>			<b>RAZEM</b>	<b>62.040</b>
13	<b>KNR 2-02</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1505-03</b>	poz.5A	m <sup>2</sup>	34.005	
	<b>z.sz.5.3</b>			<b>RAZEM</b>	<b>34.005</b>
14	<b>KNR 0-33</b>	Montaż profili narożnych aluminiowych z siatką - klatka schodowa ( analogia )	m		
d.1	<b>0118-01</b>				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		34.8	m	34.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.800</b>
15 d.1	<b>KNR 0-33 0124-05</b>	Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o w- lorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - ściany poz.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  67.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.060</b>
16 d.1	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
17 d.1	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 0.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
18 d.1	<b>KNR 0- 33(wł) 01-15</b>	Opłata za wysypisko  0.5*1.5	t  t	  0.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
19 d.1	<b>KNR 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z pochwytom  (2.50*6+1.40)*0.80+1.0*1.0*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.120</b>
20 d.1	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 16.0	m  m	  16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
21 d.1	<b>KNR 4-01 1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - 2xstrych, piwnica, 2 x lokatorskie 1.90*0.90*2+0.90*2.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.220</b>
<b>2</b>		<b>Podłogi drewniane i schody- klatka schodowa</b>			
22 d.2	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych( schody od półpiętra i posadzki drev- niane) 0.97*0.30*44+1.05*2.25*3+1.10*2.25*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.317	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.317</b>
23 d.2	<b>kalk. własna</b>	Demontaż listew przypodłogowych drewnianych i listew na stopniach schodów  (1.10*2+2.25)*6+0.97*36	m  m	  61.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.620</b>
24 d.2	<b>KNR 2-02 1113-08</b>	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne panelowe ( analogia ) tylko podesty drewniane (0.96*2+2.25)*6	m  m	  25.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.020</b>
25 d.2	<b>KNR 4-01 1209-13 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną pochytów przy schodach parteru i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26 d.2	<b>KNR-W 4-01 1209-07 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki ( policzki schodów, boki schodów, podstopnie)  (2.50*12+1.40)*0.25+0.18*44*0.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.532	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.532</b>
27 d.2	<b>KNR 0-21 4007-03</b>	Ślepa podłoga z płyt OSB(podesty drweniane)  1.05*2.25*3+1.10*2.25*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.513	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.513</b>
28 d.2	<b>KNR 0- 33(wł) 01-11</b>	Montaż płyt OSB na stopniach schodów  0.30*0.97*36	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.476	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.476</b>
29 d.2	<b>KNR 2-02 1112-05</b>	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe- schody i posadzki - wykładzina przemysłowa poz.22	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.317	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.317</b>
30 d.2	<b>KNR 0- 33(wł) 01-12</b>	Obramienia z profilu schodowego na stopniach schodów  44	m  m	  44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
<b>3</b>		<b>Posadzki i schody parteru</b>			
31 d.3	<b>KNR 2-02 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.38*2.20+1.15*2.20	m <sup>2</sup>	5.566	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.566</b>
32 d.3	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.566	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.566</b>
33 d.3	<b>KNR-W 2-02 1130-01</b>	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - schody+posadzka 3.7+5.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.260</b>
34 d.3	<b>KNR-W 2-02 1120-02</b>	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 1.10*(0.30+0.18)*7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.696</b>
35 d.3	<b>KNR 2-02 1120-04</b>	Cokoliki płytkowe - przygotowanie podłoża 12.60	m m	 12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
36 d.3	<b>KNR 2-02 1120-05</b>	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 0.50*14+5.60	m m	 12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>