

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Docieplenie elewacji					
1					
1 d.1	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 15 m 12.50*2*10	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
2 d.1	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m 4.000	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNR 2-02 1613-02 z.sz.5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 15 m wykonanie uziomu sztucznego poz.25 250	m ² m ²	 250.000	
				RAZEM	250.000
4 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa <okna>18*(1.40*1.40)<okna>+1.0*5.0+1.30*2.0*2	m ² m ²	 45.480	
				RAZEM	45.480
5 d.1	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 12.50*2*9.35	m ² m ²	 233.750	
				RAZEM	233.750
6 d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 12.50*2*9.80	m ² m ²	 245.000	
				RAZEM	245.000
7 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej <okna lokatorów>18*1.4<okna wc>+6*0.7<okna klatki>+1	m m	 30.400	
				RAZEM	30.400
8 d.1	KNR 2-02 0923-04 analiza indywidualna	Spadki pod podoklenniki z zaprawy 37.10*0.31	m ² m ²	 11.501	
				RAZEM	11.501
9 d.1	KNR 4-01 0321-03 analogia	Obsadzenie podokienników z blachy do 1.5 m w ścianach z cegieł 24	szt. szt.	 24.000	
				RAZEM	24.000
10 d.1	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 12.50*2-1.50	m m	 23.500	
				RAZEM	23.500
11 d.1	KNR AT-17 0108-06 analogia	Cięcie ościeży okien z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową <okna lokatorów>18*(1.4*3)*0.12	m ² m ²	 9.072	
				RAZEM	9.072
12 d.1	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - gr 15 cm - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki poz.6-1.40*1.40*18-1.30*2.20	m ² m ²	 206.860	
				RAZEM	206.860
13 d.1	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. tynk akrylowy .styropian 3 cm <okna lokatorów>18*(1.4*3)*0.28<okna i drzwi klatki>+(1+5.0*2)*0.28+(2.0*2+1.0)*0.28	m ² m ²	 25.648	
				RAZEM	25.648
14 d.1	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 107.210	m m	 107.210	
				RAZEM	107.210
15 d.1	KNR 13-25 1101-01 analogia	Demontaż tabliczki z numerem administracyjnym 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
16 d.1	KNR 13-25 1101-04	Ponowny montaż tabliczki z numerem administracyjnym	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR 4-04 0812-09 analogia	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych - demontaż izolatorów elektrycznych na wspornikach stalowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.1	kalk.własna	Demontaż i ponowny montaż oprawy oświetleniowej od strony podwórza i ulicy	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych	m		
		9.80*4	m	39.200	
				RAZEM	39.200
20 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz. 2 *0.025 poz.5*0.03	m ³ m ³	 7.013	
				RAZEM	7.013
21 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km krotność =7 poz.29 poz.5*0.03	m ³ m ³	 7.013	
				RAZEM	7.013
22 d.1	kalk.własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.21*1.7	t	11.922	
				RAZEM	11.922
23 d.1	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż anten satelitarnych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.1	KNR 2-02 0510-03 analogia	Ponowny montaż rur spustowych z drobną reperacją okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej	m		
		poz.19	m	39.200	
				RAZEM	39.200
25 d.1	NNRNKB 202 0550-07 analogia	Wykonanie odsadzek rur spustowych od ściany- kolanka o śr. 100 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
26 d.1		Czas pracy rusztowań grupy			
27 d.1	kalk. własna	Zakup i dostawa parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej z noskami	szt		
		24	szt	24.000	
				RAZEM	24.000
28 d.1	KNR 4-05II 0222-05	Ręczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
29 d.1	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków z PCW na rurach spustowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30 d.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 12.50*2*0.60	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
31 d.1	KNR 2-01 0125-06	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 2 poz.30	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
32 d.1	KNR 2-02 1101-07 analogia	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		(12.50*2*0.50)*0.10	m ³	1.250	
				RAZEM	1.250
33 d.1	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.30	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
34 d.1	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie (cokołu) powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 12.50*2*0.90	m ² m ²	 22.500	
				RAZEM	22.500
35 d.1	KNR 4-01 0308-01 analogia	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt. (cokół) 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
36 d.1	KNR 19-01 0326-02	Spoinowanie murów z kamienia drobnego o przekroju spoiny do 0.0015 m ² z wykuciem spoin 20.5	m ² m ²	 20.500	
				RAZEM	20.500