

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-04/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2 4.26*14.90	m ² m ²	 63.474	
				RAZEM	63.474
2	KNR-W 4-01 0518-05 z.sz.2.3. 9909-04/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 100 m2 Krotność = 3 poz.1	m ² m ²	 63.474	
				RAZEM	63.474
3	KNR-W 4-01 0518-04 z.sz.2.3. 9909-02/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 7.53*3.20	m ² m ²	 24.096	
				RAZEM	24.096
4	KNR-W 4-01 0518-05 z.sz.2.3. 9909-02/3	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa - powierzchnia wykonywanych robót do 25 m2 Krotność = 3 poz.3	m ² m ²	 24.096	
				RAZEM	24.096
5	KNR 4-01 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk poz.1+poz.3	m ² m ²	 87.570	
				RAZEM	87.570
6	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 15*4.26+8*3.20	m m	 89.500	
				RAZEM	89.500
7	KNR 4-01 0426-02+ 0427-05 analogia	Rozebranie ścianek drewnianych wraz z drzwiami ciesielskimi 12.70*(2.15+2.40)+2.75*2.30+3*1.70*2.30+1.60*2.30+20*4.00*2.40	m ² m ²	 271.520	
				RAZEM	271.520
8	KNR 4-01 0349-02 analogia	Rozebranie ścianek gr. 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (2.35+2.30+4.26)*2.50*0.25+(4.26*2.50+14.90*2.40+4.26*2.20)*0.25+(7.53+2*2.82)*2.70*0.25+2.35*2.30*0.25	m ³ m ³	 29.755	
				RAZEM	29.755
9	KNR 4-05II 0222-06	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - doły gnilne (szambo) wraz z wywozem 7.39	m ³ m ³	 7.390	
				RAZEM	7.390
10	analiza indywidualna	Dezynfekcja zbiorników wapnem chlorowanym poz.9	m ³ m ³	 7.390	
				RAZEM	7.390
11	KNR 2-10 0706-03 analogia	Wypełnienie studni piaskiem - analogia - zasypianie zbiornika na ścieki zakupionym kruszywem z dodatkiem wapna poz.9	m ³ m ³	 7.390	
				RAZEM	7.390
12	KNR 2-31 0308-01 analogia	Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubości 12 cm - wylanie pokrywy betonowej gr.12cm, na zasypianym zbiorniku 1.50*2.80	m ² m ²	 4.200	
				RAZEM	4.200
13	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.8	m ³ m ³	 29.755	
				RAZEM	29.755
14	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.13	m ³ m ³	 29.755	
				RAZEM	29.755
15	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.14*1.5	t	44.633	
				RAZEM	44.633
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		poz.1*0.004+poz.2*0.004*3+poz.3*0.004+poz.4*0.004*3	m ³	1.401	
				RAZEM	1.401
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5			
		poz.16	m ³	1.401	
				RAZEM	1.401
18		Składowanie papy	t		
		poz.17*1.1	t	1.541	
				RAZEM	1.541