

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Roboty budowlane malarskie i tynkarskie			
1	KNR 2-02	Oslony stolarki okiennej i drzwiowej + boazeria folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01				
	analogia				
		22.70	m ²	22.700	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	22.700	
		1.16*2*2.55+2.25*2.55	m ²	11.654	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	11.654	
				RAZEM	34.354
2	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m	kol.		
d.1	1611-01				
		4	kol.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 (ściany)	m ²		
d.1	1202-08				
		47.10*1.0+2.30*1.20+2.30*1.20	m ²	52.620	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	52.620	
		-1.16*2*0.90-2.25*0.90	m ²	-4.113	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	-4.113	
				RAZEM	48.507
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m2 (sufity biegi schodów)	m ²		
d.1	1202-08				
		2.20*1.05+2.30*1.00+2.30*1.00+2.00*1.05+2.30*1.00+2.00*1.05+2.30*1.00+2.00*1.05+2.30*1.05+2.20*1.05+11.47	m ²	34.005	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	34.005	
		-poz.5	m ²	-11.475	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	-11.475	
				RAZEM	22.530
5	NNRNKB	(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych bezpośrednio do stropu IIIp.	m ²		
d.1	202 2028-04				
		5.10*2.25	m ²	11.475	
				RAZEM	11.475
6	KNR 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian (lamperia)-minus boazeria	m ²		
d.1	1214-02				
	analogia				
		47.9*1.40-1.16*2*1.30-2.25*1.30	m ²	61.119	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	61.119	
		-poz.14	m ²	-3.750	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	-3.750	
				RAZEM	57.369
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17"	m ²		
d.1	202 1134-02				
		52.62+61.12+22.53	m ²	136.270	
				RAZEM	136.270
8	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany	m ²		
d.1	202 2013-01				
		poz.3A+poz.6A	m ²	113.739	
				RAZEM	113.739
9	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2	m ²		
d.1	202 2014-01				
		poz.4	m ²	22.530	
				RAZEM	22.530
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m ²		
d.1	1505-03				
	z.sz.5.3				
		52.62	m ²	52.620	
				RAZEM	52.620
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem - sufity	m ²		
d.1	1505-03				
	z.sz.5.3				
		poz.4A	m ²	34.005	
				RAZEM	34.005

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.1	KNR 0-33 0118-01	Montaż profili aluminiowych - klatka schodowa (analogia)	m		
		34.8	m	34.800	
				RAZEM	34.800
13 d.1	KNR 0-33 0124-05	Tynki organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o w- lorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - ściany	m ²		
		61.12	m ²	61.120	
				RAZEM	61.120
14 d.1	KNR-W 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach - parter	m ²		
		2.50*1.50	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
15 d.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz- niowa	m ²		
		poz.14	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
16 d.1	KNR AT-26 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla śred- niego stopnia zasolenia	m ²		
		poz.14	m ²	3.750	
				RAZEM	3.750
17 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		0.7	m ³	0.700	
				RAZEM	0.700
18 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	0.700	
		0.7		RAZEM	0.700
19 d.1	KNR 0- 33(wł) 01-15	Opłata za wysypisko	t		
		0.7*1.7	t	1.190	
				RAZEM	1.190
20 d.1	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad	m ²		
		20*0.70+2.40*0.60	m ²	15.440	
				RAZEM	15.440
21 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		16.0	m	16.000	
				RAZEM	16.000
22 d.1	KNR-W 4-01 1209-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki (boki i czoła schodów)	m ²		
		24.0*0.15+12.0*0.37+1.10*0.30*3+1.25*1.40+ 0.97*0.13*47	m ²	16.707	
				RAZEM	16.707
23 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - strych, piwnica	m ²		
		1.90*0.90*2	m ²	3.420	
				RAZEM	3.420
2		Podłogi drewniane i schody- klatka schodowa			
24 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		8.10	m ²	8.100	
				RAZEM	8.100
25 d.2	kalk. własna	Demontaż listew przypodłogowych drewnianych	m		
		34.0	m	34.000	
				RAZEM	34.000
26 d.2	KNR 0-21 4007-03	Ułożenie płyt OSB na podłogach	m ²		
		2.30*1.10*6	m ²	15.180	
				RAZEM	15.180
27 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - PCW, przemysłowa	m ²		
		15.18	m ²	15.180	
				RAZEM	15.180
28 d.2	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie panelowe (analogia)	m		
		34.0	m	34.000	
				RAZEM	34.000
29 d.2	kalk własna	Montaż płyt OSB na schodach gr 12mm	m ²		
		0.95*0.30*42	m ²	11.970	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	11.970
30 d.2	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej 0.95*0.30*42	m ² m ²	 11.970	
				RAZEM	11.970
31 d.2	KNR-W 2-02 1125-04	Okładziny krawędzi stopni schodowych 0.95*42	m m	 39.900	
				RAZEM	39.900
32 d.2	KNR 4-01 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
3		Stolarka okienna			
33 d.3	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielných z PCV o pow. ponad 1.5 m ² 0.85*5.60	m ² m ²	 4.760	
				RAZEM	4.760
34 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianých, stalowych 1.0	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianých lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		Posadzki i schody parteru			
36 d.4	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1.20*2.25*2	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
37 d.4	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 5.40	m ² m ²	 5.400	
				RAZEM	5.400
38 d.4	KNR-W 2-02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący - schody 3.7	m ² m ²	 3.700	
				RAZEM	3.700
39 d.4	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej 1.10*7*(0.30+0.18)	m ² m ²	 3.696	
				RAZEM	3.696
40 d.4	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe - przygotowanie podłoża 0.50*14+1.20*4+1.15	m m	 12.950	
				RAZEM	12.950
41 d.4	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 12.95	m m	 12.950	
				RAZEM	12.950