

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 50% (klatka schodowa i wejście do piwnicy) [2*4.24*1.00+2.26*0.78+2.26*1.00+2.60*1.30+2.26*1.30+2*4.11*1.32+3*2.26*1.32+3*4.11*1.35+2*2.26*1.35+1.25*1.35+2*1.70*0.80]*50% A (suma częściowa) [(4.24+2.50+3.02+2.30+2.97+3.14+2.30+3.00+2.26+3.01+2.35+3.07+0.60+0.60+1.25+4*0.90+2*1.70)*1.30+1.55*2.00*0.5]*50% B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	32.888 ----- 32.888 29.122 ----- 29.122	
				RAZEM	62.010
2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.1	m ² m ²	62.010	
				RAZEM	62.010
3	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 50% [2*4.24*1.00+2.26*0.78+2.26*1.00+2.60*1.30+2.26*1.30+2*4.11*1.32+3*2.26*1.32+3*4.11*1.35+2*2.26*1.35+1.25*1.35+2*1.70*0.80]*50% A (suma częściowa) [(4.24+2.50+3.02+2.30+2.97+3.14+2.30+3.00+2.26+3.01+2.35+3.07+0.60+0.60+1.25+4*0.90+2*1.70)*1.30+1.55*2.00*0.5]*50% B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ²	32.888 ----- 32.888 29.122 ----- 29.122	
				RAZEM	62.010
4	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany klatki schodowej i wejście do piwnicy poz.2+poz.3	m ² m ²	124.020	
				RAZEM	124.020
5	KNR-W 2- 02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ściany 2*4.24*1.00+2.26*0.78+2.26*1.00+2.60*1.30+2.26*1.30+2*4.11*1.32+3*2.26*1.32+3*4.11*1.35+2*2.26*1.35+1.25*1.35+2*1.70*0.80	m ² m ²	65.776	
				RAZEM	65.776
6	KNR-W 4- 01 1206-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperie (4.24+2.50+3.02+2.30+2.97+3.14+2.30+3.00+2.26+3.01+2.35+3.07+0.60+0.60+1.25+4*0.90+2*1.70)*1.30+1.55*2.00*0.5	m ² m ²	58.243	
				RAZEM	58.243
7	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton. pojedyncze na stropach bez rusztu 2.26*2.11+2.26*1.70+1.00*2.46	m ² m ²	11.071	
				RAZEM	11.071
8	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity 2.26*1.20+1.18*2.26+5*2.40*1.02+2.26*1.09+1.17*2.26+1.09*2.26+1.15*2.26+0.97*1.95	m ² m ²	29.680	
				RAZEM	29.680
9	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - sufity poz.7+poz.8	m ² m ²	40.751	
				RAZEM	40.751
10	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.8	m ² m ²	29.680	
				RAZEM	29.680
11	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków poz.7	m ² m ²	11.071	
				RAZEM	11.071
12	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - drzwi stalowe na strych 0.95*2.05*2	m ² m ²	3.895	
				RAZEM	3.895

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi do piwnicy 0.95*2.00*2.75<wsp.>	m ² m ²	 5.225	
				RAZEM	5.225
14 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych 6*2.30*0.55+6*2.30*0.25+1.20*0.35	m ² m ²	 11.460	
				RAZEM	11.460
15 d.1	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopni i podstopni schodów 0.95*0.30*42+0.95*0.18*48	m ² m ²	 20.178	
				RAZEM	20.178
16 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną 6*2.35*0.90+2*0.86*0.90+1.25*0.90	m ² m ²	 15.363	
				RAZEM	15.363
17 d.1	KNR-W 2- 02 1514-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową poręczy drewnianych 2.00+1.50	m m	 3.500	
				RAZEM	3.500
18 d.1	KNR 4-01 0417-06 analogia	Uzupełnienie elementów schodów drewnianych - tralki 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
19 d.1	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podestu drewnianego przy strychu 2.26*1.35	m ² m ²	 3.051	
				RAZEM	3.051
20 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 15 mm na spocznikach 2.26*1.25+2.26*1.00+2.26*1.15+2.26*1.15	m ² m ²	 10.283	
				RAZEM	10.283
21 d.1	KNR 4-01 0428-03	Rozebranie desek podłogowych na spocznikach I piętro 2.26*1.25	m ² m ²	 2.825	
				RAZEM	2.825
22 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 25 mm na spocznikach I piętro poz.21	m ² m ²	 2.825	
				RAZEM	2.825
23 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - przemysłowych PCW na spocznikach poz.20+poz.22	m ² m ²	 13.108	
				RAZEM	13.108
24 d.1	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaż listew przyściennych 4*1.65+2*2.26+4.26	m m	 15.380	
				RAZEM	15.380
25 d.1	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) poz.24	m m	 15.380	
				RAZEM	15.380
26 d.1	KNR-W 2- 02 1125-04 analogia	Założenie kątowników aluminiowych na spocznikach 0.95*5	m m	 4.750	
				RAZEM	4.750
27 d.1	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża (stopnie i podstopnie) 6*1.18*0.28+7*1.18*0.17+12*0.28*0.10+12*0.17*0.10	m ² m ²	 3.927	
				RAZEM	3.927
28 d.1	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną poz.27	m ² m ²	 3.927	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.927
29 d.1	KNR 2-02 1122-01	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża 6*0.28+7*0.17*2	m m	4.060	
				RAZEM	4.060
30 d.1	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek poz.29	m m	4.060	
				RAZEM	4.060
31 d.1	KNR 4-03 1120-06	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych nieczynnej instalacji TV 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
32 d.1	KNR-W 9 0202-05	Demontaż skrzynki metalowej nieczynnej instalacji TV 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1	KNR 4-03 1119-01	Demontaż rur PCV nieczynnej instalacji TV 4.5	m m	4.500	
				RAZEM	4.500
34 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur instalacji gazowej o średnicy do 50 mm 27.0	m m	27.000	
				RAZEM	27.000
35 d.1	KNR 4-01 0354-15	Demontaż segmentów skrzynek na listy 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36 d.1	TZKNBK XVIII I A- 177 analogia	Montaż ponowny skrzynek na listy 2<szt.>	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Wywóz i składowanie gruzu			
37 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025	m ³ m ³	1.550	
				RAZEM	1.550
38 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.37	m ³ m ³	1.550	
				RAZEM	1.550
39 d.2	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.38*1.5	t t	2.325	
				RAZEM	2.325