

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-02 0308-03</b>	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 4.50+4.80+3.30 7.80+4.20+3.20	m m m	 12.600 15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.800</b>
2	<b>KNR 4-02 0308-02</b>	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.60*14+0.85*4+3.30+2.40 1.20+2.80+1.90+0.85	m m m	 17.500 6.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.250</b>
3	<b>KNR 4-02 0309-02</b>	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 14/2	kpl. kpl.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
4	<b>KNR 4-02 0310-04</b>	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 14	szt. szt.	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
5	<b>KNR 4-01 0424-04 analogia</b>	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 3	miejs. miejs.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	<b>KNR 2-15 0303-03</b>	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 15.20	m m	 15.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.200</b>
7	<b>KNR 2-15 0303-02</b>	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 12.60	m m	 12.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.600</b>
8	<b>KNR 2-15 0303-01</b>	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.75	m m	 6.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.750</b>
9	<b>KNR-W 2-15 0303-03</b>	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 17.50	m m	 17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
10	<b>KNR 2-15 0306-02</b>	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 25 mm na ścianach 14/2	kpl. kpl.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
11	<b>KNR 2-15 0308-02 analogia</b>	Montaż stelaża do gazomierza 14	szt. szt.	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
12	<b>KNR 2-15 0310-02</b>	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 14	szt. szt.	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
13	<b>KNR-W 2-15 0142-01 analogia</b>	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 13	szt. szt.	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
14	<b>KNR-W 2-15 0142-01 analogia</b>	Szafka gazowa wnękowa przy zaworze dla lokalu - Sienkiewicza 1a 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	<b>KNR-W 2-15 0313-06 analogia</b>	Monoblok o śr. 50 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	<b>KNR 4-02 0307-02</b>	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 14	szt. szt.	 14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
17	<b>KNR-W 2-15 0307-02</b>	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 52.05/100	100 m 100 m	 0.521	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>0.521</b>
18	<b>KNR 4-01 1212-29</b>	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		52.05	m	52.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.050</b>
19	<b>KNR 4-01 1212-28</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m		
		52.05	m	52.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.050</b>
20	<b>KNR 4-01 0206-02</b>	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
21	<b>KNR 4-01 0706-03</b>	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po замуrowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
22	<b>kalk. własna</b>	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki)	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	<b>KNR 4-01 0108-17</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0.10	m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
24	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			
		poz.23	m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
25	<b>Kalkulacja własna</b>	Składowanie gruzu	ton		
		poz.23*1.50	ton	0.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.150</b>