

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0348-0600	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości do 15 cm	m ²		
		18	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
2	KNR 4-01 0811-0700	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
3	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		25.8	m ²	25.800	
				RAZEM	25.800
4	KNR 4-01 0428-0200	Rozebranie podłóg białych na półpust	m ²		
		24.4	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
5	KNR 4-01 0429-0200	Rozebranie elementów stropów drewnianych: zasypek	m ²		
		23.5	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
6	KNR 4-01 0429-0300	Rozebranie elementów stropów drewnianych: ślepych pułapów	m ²		
		23.5	m ²	23.500	
				RAZEM	23.500
7	KNNR-W 3 1013-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	10 m ²		
		47.2	10 m ²	47.200	
				RAZEM	47.200
8		Wynoszenie i wnoszenie mebli parter i mieszkanie ntr 5	godz.		
		28	godz.	28.000	
				RAZEM	28.000
9	KNR 4-01 0429-0400	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
		24.4	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
10	KNR 4-01 0429-0800	Rozebranie elementów stropów drewnianych: belek stropowych o przekroju ponad 300 cm ²	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR-W 4-01 0347-0300	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01 0313-0400	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - strop WPS	m		
		21.2	m	21.200	
				RAZEM	21.200
13	KNR 4-01 0313-0600	Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm jako oddzielna robota	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR-W 4-01 0204-0100	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS	m ²		
		20.6	m ²	20.600	
				RAZEM	20.600
15	KNR 4-01 0203-0700	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego belek, podciągów i wieńcy- obetonowanie belek stalowych analogia	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
16	KNR 2-02 0216-0100	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach, o grubości płyty 8 cm - płyta stropowa uzupełniająca	m ²		
		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
17	KNR 2-02 0216-0500	Płyty żelbetowe stropów i dachów. Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty. Krotność = 2	m ²		
		3.8	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
18	KNR 2-02 0290-0401	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, zbrojonymi fi od 8-14 mm.	t		
		0.06	t	0.060	
				RAZEM	0.060
19	KNR 2-02 0607-0100	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.4	m ²	24.400	
				RAZEM	24.400
20	KNR 2-02 0609-0300	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. 24.4	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
21	KNR 2-02 0607-0100	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izo- lacja pozioma podposadzkowa. 24.4	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
22	KNR 2-02 1102-0200	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko. 24.4	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
23	KNR 2-02 1102-0300	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub po- trącenie za zmianę grubości o 10 mm. Krotność = 3 24.4	m ² m ²	 24.400	
				RAZEM	24.400
24	KNR 2-02 1106-0700	Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową. 324.4	m ² m ²	 324.400	
				RAZEM	324.400
25	KNR 2-02 0803-0600	Tynki zwykłe III kategorii,stropów i podciągów,wykonywane ręcznie. 7.9	m ² m ²	 7.900	
				RAZEM	7.900
26	KNR 2-02 2003-0200	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,po- jedynczych z pokryciem obustronnym,jednowarstwowo 100-01. 18.1	m ² m ²	 18.100	
				RAZEM	18.100
27	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNNR 7 0702-0200	Demontaż i montaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - Krotność = 1.5 30.6	m ² m ²	 30.600	
				RAZEM	30.600
29	KNNR 2 1205-0900	Posadzka z paneli podłogowych-wymiana 19	m ² m ²	 19.000	
				RAZEM	19.000
30	KNR 2-02 2006-0501	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na słu- pach,belkach i ościeżach,na zaprawie. 8.9	m ² m ²	 8.900	
				RAZEM	8.900
31	KNNR 2 1104-0200	Ościeżnice drewniane wykończone 3.2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
32	KNNR 2 1103-0100	Skrzydła drzwiów-wymiana płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończo- ne Krotność = 1.5 3.2	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
33	KNR 2-02 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłoży gipsowych farbą emulsyjną " Polinit". 220.9	m ² m ²	 220.900	
				RAZEM	220.900
34	KNR-I 0-12 0829-1100	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm - na klej metodą kombinowa- ną 25.8	m ² m ²	 25.800	
				RAZEM	25.800
35	KNR-I 0-12 1118-0900	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30 cm układanych na klej metodą kombi- nowaną 4.5	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500
36	KNR 4-02 0219-0200	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-02 0223-0300	Wymiana ustępu z miską fajansową typu "Kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-02 0235-0500	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-02 0311-0300	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ- kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 2-15 0223-0200	kabina naryskowy z tworzywa sztucznego -wymiana Krotność = 3	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 2-15 0220-0501	Zlewozmywak stalowy na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		9.4	m ³	9.400	
				RAZEM	9.400
43	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m ³		
		9.4	m ³	9.400	
				RAZEM	9.400
44	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		17	t	17.000	
				RAZEM	17.000