

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-01 0348-0600</b>	Rozebranie ścianek z bloczków lub płyt z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		18	m <sup>2</sup>	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
2	<b>KNR 4-01 0811-0700</b>	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		4.5	m <sup>2</sup>	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
3	<b>KNR 4-01 0819-1500</b>	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		25.8	m <sup>2</sup>	25.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.800</b>
4	<b>KNR 4-01 0428-0200</b>	Rozebranie podłóg białych na półpust	m <sup>2</sup>		
		24.4	m <sup>2</sup>	24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.400</b>
5	<b>KNR 4-01 0429-0200</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych: zasypek	m <sup>2</sup>		
		23.5	m <sup>2</sup>	23.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.500</b>
6	<b>KNR 4-01 0429-0300</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych: ślepych pułapów	m <sup>2</sup>		
		23.5	m <sup>2</sup>	23.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.500</b>
7	<b>KNNR-W 3 1013-0100</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	10 m <sup>2</sup>		
		47.2	10 m <sup>2</sup>	47.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>47.200</b>
8		Wynoszenie i wnoszenie mebli parter i mieszkanie ntr 5	godz.		
		28	godz.	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
9	<b>KNR 4-01 0429-0400</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych: podsufitek z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>		
		24.4	m <sup>2</sup>	24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.400</b>
10	<b>KNR 4-01 0429-0800</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych: belek stropowych o przekroju ponad 300 cm <sup>2</sup>	m		
		30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
11	<b>KNR-W 4-01 0347-0300</b>	Wykucie gniazd o głębokości 1 cegły dla belek stalowych, w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
12	<b>KNR 4-01 0313-0400</b>	Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - strop WPS	m		
		21.2	m	21.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.200</b>
13	<b>KNR 4-01 0313-0600</b>	Obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm jako oddzielna robota	m		
		8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
14	<b>KNR-W 4-01 0204-0100</b>	Uzupełnienie stropów z płyt prefabrykowanych typu WPS	m <sup>2</sup>		
		20.6	m <sup>2</sup>	20.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.600</b>
15	<b>KNR 4-01 0203-0700</b>	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego belek, podciągów i wieńcy- obetonowanie belek stalowych analogia	m <sup>3</sup>		
		0.3	m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
16	<b>KNR 2-02 0216-0100</b>	Płyty stropowe żelbetowe płaskie lub na żebrach, o grubości płyty 8 cm - płyta stropowa uzupełniająca	m <sup>2</sup>		
		3.8	m <sup>2</sup>	3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
17	<b>KNR 2-02 0216-0500</b>	Płyty żelbetowe stropów i dachów. Dodatek za każdy 1 cm różnicy w grubościach płyty. Krotność = 2	m <sup>2</sup>		
		3.8	m <sup>2</sup>	3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
18	<b>KNR 2-02 0290-0401</b>	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi, okrągłymi, zbrojonymi fi od 8-14 mm.	t		
		0.06	t	0.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.060</b>
19	<b>KNR 2-02 0607-0100</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne, z foli polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa.	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.4	m <sup>2</sup>	24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.400</b>
20	<b>KNR 2-02 0609-0300</b>	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe na sucho,z płyt styropianowych.Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa. 24.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.400</b>
21	<b>KNR 2-02 0607-0100</b>	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Isolacja pozioma podposadzkowa. 24.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.400</b>
22	<b>KNR 2-02 1102-0200</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatartej na gładko. 24.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.400</b>
23	<b>KNR 2-02 1102-0300</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej,dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm. Krotność = 3 24.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.400</b>
24	<b>KNR 2-02 1106-0700</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami,dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową. 324.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 324.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>324.400</b>
25	<b>KNR 2-02 0803-0600</b>	Tynki zwykłe III kategorii,stropów i podciągów,wykonywane ręcznie. 7.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.900</b>
26	<b>KNR 2-02 2003-0200</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych,pojedynczych z pokryciem obustronnym,jednowarstwowo 100-01. 18.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.100</b>
27	<b>KNR 4-01 0354-0400</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
28	<b>KNNR 7 0702-0200</b>	Demontaż i montaż sufitów podwieszanych z rastrami o wymiarach 600x600 mm - Krotność = 1.5 30.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.600</b>
29	<b>KNNR 2 1205-0900</b>	Posadzka z paneli podłogowych-wymiana 19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
30	<b>KNR 2-02 2006-0501</b>	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych,grubości 12,5 mm,na słupach,belkach i ościeżach,na zaprawie. 8.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.900</b>
31	<b>KNNR 2 1104-0200</b>	Ościeżnice drewniane wykończone 3.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.200</b>
32	<b>KNNR 2 1103-0100</b>	Skrzydła drzwiów-wymiana płytowe wewnętrzne pełne, fabrycznie wykończone Krotność = 1.5 1.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
33	<b>KNR 2-02 1505-0300</b>	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podłogi gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". 220.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>220.900</b>
34	<b>KNR 4-02 0235-0500</b>	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
35	<b>KNR 4-02 0311-0300</b>	DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ -kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	<b>KNR 2-15 0220-0501</b>	Zlewozmywak stalowy na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	<b>KNR 4-01 0108-1100</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 9.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
38	<b>KNR 4-01 0108-1200</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8 9.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 9.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.400</b>
39	<b>KNR 4-01 0108-1200</b>	Koszt składowania gruzu 17	t t	 17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>