

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 - sufity 3.02*4.67+3.02*2.24	m ² m ²	 20.868	
				RAZEM	20.868
2	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity poz.1	m ² m ²	 20.868	
				RAZEM	20.868
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.2	m ² m ²	 20.868	
				RAZEM	20.868
4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków (sufity) poz.3	m ² m ²	 20.868	
				RAZEM	20.868
5	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet (3.02+4.67)*2*2.70+(3.02+2.24)*2*2.70+(2.78+4.76)*2*2.70	m ² m ²	 110.646	
				RAZEM	110.646
6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrobaniem farby na ścianach poz.5	m ² m ²	 110.646	
				RAZEM	110.646
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany poz.6	m ² m ²	 110.646	
				RAZEM	110.646
8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian poz.7	m ² m ²	 110.646	
				RAZEM	110.646
9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3.02*4.67+3.02*2.24+2.78*4.76	m ² m ²	 34.101	
				RAZEM	34.101
10	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych poz.9	m ² m ²	 34.101	
				RAZEM	34.101
11	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych gr.18 mm (płyty OSB) poz.10	m ² m ²	 34.101	
				RAZEM	34.101
12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.11	m ² m ²	 34.101	
				RAZEM	34.101
13	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych) (3.02+4.67+3.02+2.24+2.78+4.76)*2	m m	 40.980	
				RAZEM	40.980
14	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach 2.78*4.76	m ² m ²	 13.233	
				RAZEM	13.233
15	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity poz.14	m ² m ²	 13.233	
				RAZEM	13.233
16	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów poz.15	m ² m ²	 13.233	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.233
17	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio- wej o pow. ponad 1.0 m2 (0.80*2.00*2+0.90*2.00)*2.75<wsp.>	m ² m ²	13.750	
				RAZEM	13.750
18	KNR-W 2- 15 0140- 06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.9*0.003+poz.10*0.012	m ³ m ³	1.033	
				RAZEM	1.033
20	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6 poz.19	m ³ m ³	1.033	
				RAZEM	1.033
21	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.20*1.5	t t	1.550	
				RAZEM	1.550