

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0429-06 analogia	Rozebranie kasetonów styropianowych z sufitu	m <sup>2</sup>		
		4.19*5.17+3.01*4.52	m <sup>2</sup>	35.268	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.268</b>
2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>		
		4.19*5.17+3.01*4.52+2.87*2.22	m <sup>2</sup>	41.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.639</b>
3	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	41.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.639</b>
4	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m <sup>2</sup>		
		poz.3	m <sup>2</sup>	41.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.639</b>
5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków (sufity)	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	41.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.639</b>
6	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
		(4.19+5.17)*2*2.85+(3.01+4.52)*2*2.85+(2.87+2.22)*2*2.85	m <sup>2</sup>	125.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.286</b>
7	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	125.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.286</b>
8	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.7	m <sup>2</sup>	125.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.286</b>
9	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4.19*5.17+3.01*4.52+2.87*2.22	m <sup>2</sup>	41.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.639</b>
10	KNR-W 4- 01 0439- 02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych	m <sup>2</sup>		
		poz.9	m <sup>2</sup>	41.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.639</b>
11	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych gr.18 mm (płyty OSB)	m <sup>2</sup>		
		poz.10	m <sup>2</sup>	41.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.639</b>
12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		poz.11	m <sup>2</sup>	41.639	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.639</b>
13	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych o przekroju przestrzennym (panelowych)	m		
		(4.19+5.17+3.01+4.52+2.87+2.22)*2	m	43.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.960</b>
14	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
		poz.2*0.025+poz.9*0.003+poz.10*0.012	m <sup>3</sup>	1.666	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.666</b>
15	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 6	m <sup>3</sup>	1.666	
		poz.14			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.666</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.15*1.5	t	2.499	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.499</b>