

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNNR 3 0601-01</b>	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - odbicie tynków na kominach ponad dachem (1.26+0.42)*2*1.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.570</b>
2	<b>KNR 4-01 0735-02</b>	Wykonanie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem płaskim poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.570	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.570</b>
3	<b>KNR 4-01 0722-02</b>	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na kominach (0.69+1.16)*2*1.18+(0.43+1.25)*2*1.25+(2.43+2.43+2.40+2.40+0.86)*1.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.716	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.716</b>
4	<b>KNR 0-23 2611-03</b>	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.2+poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.286</b>
5	<b>KNR-W 2- 02 1519-01</b>	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.286	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.286</b>
6	<b>KNR 4-01 0310-02</b>	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m <sup>3</sup> - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.42*2.87*1.20+(2.75*0.45*1.75+1.10*0.42*1.75)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.421	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.421</b>
7	<b>KNR 2-02 0923-01</b>	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.42+2.87)*2*1.20+(2.75+0.45)*2*1.75+(1.10+0.42)*2*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.416</b>
8	<b>KNR 4-01 0212-04</b>	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 2.90*0.60+1.10*0.50+0.55*3.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.968</b>
9	<b>KNR 2-02 0219-05</b>	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.968</b>
10	<b>KNR 4-01 0202-01</b>	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.9<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 11.904	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.904</b>
11	<b>KNR 2-02 0602-01 analogia</b>	Zabezpieczenie środkami impregnacijnymi czapek kominowych poz.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.968</b>
12	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - przy kominach (0.42+1.26+0.42+2.87)*2*0.40+(1.55+2.75+0.45+2.33+1.10+0.42)*0.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.416</b>
13	<b>KNR-W 2- 02 0514-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko-wanej poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.416	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.416</b>
14	<b>KNR-W 2- 02 0514-01</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów (8.60+9.95)*0.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.855	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.855</b>
15	<b>KNR-W 4- 01 0519-01</b>	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jed-nokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów 20.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
16	<b>KNR-W 4- 01 0519-04</b>	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (9.60+9.95)*0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.775	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.775</b>
17	<b>KNR 4-01 0108-17</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-cji ceglanych na odległość do 1 km poz.1*0.025+poz.6+poz.8*0.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.813	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.813</b>
18	<b>KNR 4-01 0108-20</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstruk-cji - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.813	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.813</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19		Składowanie gruzu poz.18*1.5	t t	7.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.220</b>