

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie cemento-wo-wapiennej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cemen-towo-wapiennej 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-17 0156-02	Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w ceglach) do 2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0706-05	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-cach po zamurowanych przebicjach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na ścianach 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 4-01 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 2	miejsc. miejsc.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 0706-07	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebicjach o pow. 1 miejsca do 0.25 m2 na stropach 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-01 0519-05	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnie-rze) elementów metalowych 1.00*1.00*2	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR-W 4-01 0538-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian,światlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym papą lub dachówkami płaskimi [0.30+0.30]*2*0.35*2	m ² m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
9	kalk. własna	Rura wentylacyjna z blachy kwasoodpornej w otulinie termicznej o średn. 150/225 l=1 mb wraz z montażem 1.50	mb mb	1.500	
				RAZEM	1.500
10	kalk. własna	Pozostałe elementy wentylacji wywiewnej: - trójnik 150/225 - skraplacz 150/225 - wyrzutnik + parasol 150/225 - podstawa 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	wycena in- dywidualna	Wykonanie i montaż uchwytów i obejm rur wentylacyjnych z płaskownika <do montażu rury wentylacyjnej>1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	kalk. własna	Wykonanie przewodu kominowego dwuściennego fi 150/350 z rdzeniem zaro-odpornym wraz z montażem 4.10	m m	4.100	
				RAZEM	4.100
14		Odiór przez służby kominiarskie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1*0.30*0.30*0.50 poz.2*0.15*0.15*0.30	m ³ m ³ m ³	0.045 0.014	
				RAZEM	0.059
16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.15	m ³ m ³	0.059	
				RAZEM	0.059
17	kalk. własna	Składowanie gruzu na wysypisku poz.16*1.50	t t	0.089	
				RAZEM	0.089