

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		244.00	m ²	244.000	
				RAZEM	244.000
2	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 2.5 m ²	m ²		
		1.14*1.80*3	m ²	6.156	
				RAZEM	6.156
3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
		1.20*3<szt.>	m	3.600	
				RAZEM	3.600
4	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. do 2 m ² - drzwiowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow. otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
7	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - zewnętrzne	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
8	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 4-01 0920-20	Założenie klamek z sztyldami	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-02 1510-06	Dwukrot. malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych metalowych z dwukr. szpachlowaniem	m ²		
		0.90*2.00*0.5<wsp>	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		65.00	m ²	65.000	
				RAZEM	65.000
12	KNR-W 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm	m		
		2.05*2+1.00	m	5.100	
				RAZEM	5.100
13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz.1	m ²	244.000	
				RAZEM	244.000
14	KNR 0-23 2612-06	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
		poz.13	m ²	244.000	
				RAZEM	244.000
15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m ²		
		poz.14	m ²	244.000	
				RAZEM	244.000
16	KNR 0-23 0931-01	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej Atlas Cerplast na ścianach	m ²		
		127.50	m ²	127.500	
				RAZEM	127.500
17	KNR BC-02 0605-01 analogia	Tynk mozaikowy wewnątrz wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome - tynk mozaikowy Atlas Deko M	m ²		
		poz.16	m ²	127.500	
				RAZEM	127.500
18	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²		
		116.50	m ²	116.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	116.500
19	KNR 2-02 2011-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cm - sufity 25.00	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
20	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusz- tach 25.61	m ² m ²	25.610	
				RAZEM	25.610
21	KNR 2-02 2007-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.z listew drewnianych na ścianach poz.20	m ² m ²	25.610	
				RAZEM	25.610
22	KNR 2-02 2004-05 analogia	Obudowanie rur płytami gipsowo-kartonowymi 28.00	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
23	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.19	m ² m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
24	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany poz.20+poz.22	m ² m ²	53.610	
				RAZEM	53.610
25	KNR-W 2-02 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - klatki schodowe poz.23+poz.24	m ² m ²	78.610	
				RAZEM	78.610
26	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 95.0	m m	95.000	
				RAZEM	95.000
27	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną biegów schodowych 45.00	m ² m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
28	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady schodowej 15.00	m ² m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
29	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 16.00	m ² m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
30	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
31	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.30	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
32	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu poz.31*1.5	t t	0.750	
				RAZEM	0.750