

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm	m		
		1.70	m	1.700	
2	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji	szt.	RAZEM	1.700
		1	szt.	1.000	
3	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o połącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	RAZEM	1.000
		1.70	m	1.700	
4	KNR-W 2-15 0313-06 analogia	Monoblok o śr. 50 mm o połączeniach spawanych	szt.	RAZEM	1.700
		1	szt.	1.000	
5	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej.	RAZEM	1.000
		1	przej.	1.000	
6	KNR 2-19 0215-01 analogia	Przyłącza domowe o śr.nom. 50 mm	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
7	KNR 2-19 0220-01	Próba szczelności i wytrzymałości gazowych przyłączy domowych - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej	kpl.	RAZEM	1.000
		1	kpl.	1.000	
8	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem 2.00*1.50	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.000
			m <sup>2</sup>	3.000	
9	KNR 4-01 0102-03	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. IV 1.50*2.00*1.30	m <sup>3</sup>	RAZEM	3.000
			m <sup>3</sup>	3.900	
10	KNR 4-01 0105-03	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. IV 3.90	m <sup>3</sup>	RAZEM	3.900
			m <sup>3</sup>	3.900	
11	kalk. własna	Zagęszczenie gruntu	kpl	RAZEM	3.900
		1.00	kpl	1.000	
12	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1.50*2.00	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.000
			m <sup>2</sup>	3.000	
13	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m <sup>2</sup> 1.50*2.00	m <sup>2</sup>	RAZEM	3.000
			m <sup>2</sup>	3.000	
14	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki, wyłączniki)	kpl	RAZEM	3.000
		1	kpl	1.000	
15	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.10	m <sup>3</sup>	RAZEM	1.000
			m <sup>3</sup>	0.100	
16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.15	m <sup>3</sup>	RAZEM	0.100
			m <sup>3</sup>	0.100	
17	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu	ton	RAZEM	0.100
		poz.15*1.50	ton	0.150	
				RAZEM	0.150