

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		121.54	m ²	121.540	
				RAZEM	121.540
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby sciany i sufit	m ²		
		132.24+91.96	m ²	224.200	
				RAZEM	224.200
3 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.1+132.24	m ²	253.780	
				RAZEM	253.780
4 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		91.96	m ²	91.960	
				RAZEM	91.960
5 d.1	KNR 2-02 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach	m ²		
		poz.3	m ²	253.780	
				RAZEM	253.780
6 d.1	KNR 2-02 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach	m ²		
		poz.4	m ²	91.960	
				RAZEM	91.960
7 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.2	m ²	224.200	
				RAZEM	224.200
8 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno- krotne gruntowanie PG221	m ²		
		poz.1	m ²	121.540	
				RAZEM	121.540
9 d.1	KNR BC-02 0605-01 analogia	Okładziny ścian tynkiem dekoracyjnym Marmolit (lamperie)	m ²		
		poz.1	m ²	121.540	
				RAZEM	121.540
10 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m ²		
		21.69	m ²	21.690	
				RAZEM	21.690
11 d.1	KNR 4-01 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
12 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		26.33	m ²	26.330	
				RAZEM	26.330
13 d.1	KNR 4-01 0815-08 analogia	Demontaz listew przysściennych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
14 d.1	KNR 4-01 0820-01 analogia	Montaz plyt OSB	m ²		
		26.33	m ²	26.330	
				RAZEM	26.330
15 d.1	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		26.33	m ²	26.330	
				RAZEM	26.330
16 d.1	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie drewniane	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
17 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome stopnie+podesty	m ²		
		45.39+10.58	m ²	55.970	
				RAZEM	55.970

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe podstopnice 7.56	m ² m ²	 7.560	
				RAZEM	7.560
19 d.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 55.97+7.56	m ² m ²	 63.530	
				RAZEM	63.530
20 d.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm stopnie 10.58	m ² m ²	 10.580	
				RAZEM	10.580
21 d.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm podstopnice 7.56	m ² m ²	 7.560	
				RAZEM	7.560
22 d.1	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm 45.39	m ² m ²	 45.390	
				RAZEM	45.390
23 d.1	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 59.4	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
24 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 59.4	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
25 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ścian ręczne pod tynk renowacyjny 59.4	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
26 d.1	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całopowierz- chniowa poz.25	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
27 d.1	KNR AT-26 0201-05	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla wyso- kiego stopnia zasolenia 59.4	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
28 d.1	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża poz.27	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
29 d.1	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 59.4	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
30 d.1	KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogru- bienie o 1 mm poz.28	m ² m ²	 59.400	
				RAZEM	59.400
31 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 59.4*0.015	m ³ m ³	 0.891	
				RAZEM	0.891
32 d.1	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 0.891	m ³ m ³	 0.891	
				RAZEM	0.891
33 d.1		Koszt składowania gruzu 0.891*1.5	m ³ m ³	 1.337	
				RAZEM	1.337
34 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 (Scianka na strych) 2.75*2.2	m ² m ²	 6.050	
				RAZEM	6.050
35 d.1	KNR 4-01 1209-09 analogia	Malowanie biegu schodowego od spodu 10.5+22.46	m ² m ²	 32.960	
				RAZEM	32.960

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm po- liczki schodowe 24.1*2	m m	 48.200	
				RAZEM	48.200
37 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną (drzwi do WC) (0.9*2.1)*3	m ² m ²	 5.670	
				RAZEM	5.670
38 d.1	KNR-W 2-02 1515-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową metalowych (skrzynki elektrycz- ne) 2.97	m ² m ²	 2.970	
				RAZEM	2.970
39 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
40 d.1	KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.9	m ² m ²	 1.900	
				RAZEM	1.900
41 d.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.9	m ² m ²	 1.900	
				RAZEM	1.900
42 d.1	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
43 d.1	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44 d.1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 (1.1*1.75)*4	m ² m ²	 7.700	
				RAZEM	7.700
45 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
46 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
47 d.1	NNRNKB 202 2608-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych katownikiem aluminiowym 72	m m	 72.000	
				RAZEM	72.000
48 d.1	kalk. własna	Wymiana drzwi wejściowych do budynku od strony ulicy oraz od podwórza 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
49 d.1	KNR-W 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 4 m 2	kol. kol.	 2.000	
				RAZEM	2.000