

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-03	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 40-50 mm 1.30+2.00+2.50+3.20+0.50	m m	 9.500	
				RAZEM	9.500
2	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.40*8+ 0.80*2+0.30 1.20+2.80	m m m	 5.100 4.000	
				RAZEM	9.100
3	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-15 0303-03	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 9.50	m m	 9.500	
				RAZEM	9.500
7	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 5.10	m m	 5.100	
				RAZEM	5.100
9	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 8	kpl. kpl.	 8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
11	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR-W 2-15 0313-06 analogia	Monoblok o śr. 50 mm o połączeniach spawanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Szafki gazowe naścienne na kl. sch. 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm 18.60/100	100 m 100 m	 0.186	
				RAZEM	0.186
16	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 18.60	m m	 18.600	
				RAZEM	18.600
17	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm 18.60	m m	 18.600	
				RAZEM	18.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
20	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm 1	przej. przej.	 1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.10	m ³ m ³	 0.100	
				RAZEM	0.100
23	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.22	m ³ m ³	 0.100	
				RAZEM	0.100
24	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.22*1.50	ton ton	 0.150	
				RAZEM	0.150