

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.49*0.79*1.40	m ³ m ³		
				0.542	
				RAZEM	0.542
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną 2*(0.49+0.79)*1.40	m ² m ²		
				3.584	
				RAZEM	3.584
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.63*0.93	m ² m ²		
				0.586	
				RAZEM	0.586
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe poz.4	m ² m ²		
				0.586	
				RAZEM	0.586
6	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.5<m2>*3<kg/m2>	kg kg		
				1.758	
				RAZEM	1.758
7	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregacyjnymi czapek kominowych poz.5	m ² m ²		
				0.586	
				RAZEM	0.586
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.69+0.79)*2*0.35+(0.69+0.79)*2*0.10	m ² m ²		
				1.332	
				RAZEM	1.332
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko-wanej (0.69+0.79)*2*0.35	m ² m ²		
				1.036	
				RAZEM	1.036
10	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkow-anej - opaski na obróbkach kominów (0.69+0.79)*2*0.10	m ² m ²		
				0.296	
				RAZEM	0.296
11	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m2 - 100% nowej dachówki 2.00*2.50-0.49*0.79	m ² przel.po kr. m ² przel.po kr.		
				4.613	
				RAZEM	4.613
12	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zminusowanie nieczyszczenia dachówek -226	szt. szt.		
				-226.000	
				RAZEM	-226.000
13	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - przemurowanie kominów w części strychu (cegła budowlana pełna) 0.49*0.79*2.30	m ³ m ³		
				0.890	
				RAZEM	0.890
14	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu 2*(0.49+0.79)*2.30	m ² m ²		
				5.888	
				RAZEM	5.888
15	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.14	m ² m ²		
				5.888	
				RAZEM	5.888
16	KNR-W 4-02 0233-10	Demontaż odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego (rura wywiewna z blachy) - do ponownego wbudowania	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 2-15 0209-06	Ponowny montaż rury wywiewnej z blachy stalowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.2+poz.4*0.07+poz.11*0.04+poz.13	m ³		
			m ³	1.658	
				RAZEM	1.658
19	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.18	m ³		
			m ³	1.658	
				RAZEM	1.658
20		Składowanie gruzu poz.19*1.5	t		
			t	2.487	
				RAZEM	2.487