

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach komi- nowych na strychu o pow.odbicia ponad 5 m2 (0.47+0.76)*2*1.66+(0.42+0.54)*2*1.26	m ² m ²	6.503	
				RAZEM	6.503
2	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach komi- nowych w części strychu poz.1	m ² m ²	6.503	
				RAZEM	6.503
3	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.2	m ² m ²	6.503	
				RAZEM	6.503
4	KNR-W 2-02 1016-07 analogia	Wymiana wyłazów-światlików dachowych fabrycznie wykończonych 0,42 x 0, 52 m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-02 0515-05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówka - z blachy ocynkowanej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-01 0504-04 analogia	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki 38,0x18,0 (demontaż + ponowny montaż) 1.00	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 7.0	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla- chy stalowej ocynkowanej 7.0	m m	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
10	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe 10.0	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	wycena in- dywidualna	Czas pracy podnośnika samochodowego			
12	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km poz.1*0.025	m ³ m ³	0.163	
				RAZEM	0.163
13	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.12	m ³ m ³	0.163	
				RAZEM	0.163
14		Składowanie gruzu poz.13*1.5	t t	0.245	
				RAZEM	0.245