

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0401-01 analogia	Odłączenie kotła z otwartą komorą spalania i przyłączenie kotła c.o. dwufunkcyjnego z zamkniętą komorą spalania Wyszczególnienie robót: 1. Odłączenie kotła od rurociągów zasilających lub parowych i kondensacyjnych. 2. Odjęcie kształtek przyłącznych i skrzynek od czopucha. 3. Usunięcie uszczelek. 4. Założenie uszczelek, zmontowanie kształtek i skrzynek przyłącznych 5. Połączenie kotła z instalacją i czopuchem. 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-02 0312-04 analogia	Demontaż rury spalinowej do pieca gazowego i montaż przewodu koncentrycznego długości 2,5 m wyprowadzonego ponad dach 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 4-02 0405-04	Próba szczelności kotła 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 4-02 40209-04	Demontaż okapów wentylacyjnych o obwodzie do 2000 mm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - kuchnia i łazienka 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 19-01 0435-02 analogia	Wycięcie otworu w drzwiach łazienkowych i montaż kratki wentylacyjnej o pow. min. 220 cm2 0.022	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0.022	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.022</b>