

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	<b>KNR 4-02 0308-02</b>	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm - pion + leżak w piwnicy	m		
		16.2	m	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
2	<b>KNR-W 2-15 0303-03</b>	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - j.w. poz.1	m		
			m	16.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.200</b>
3	<b>KNR 13-25 0504-01</b>	Demontaż szafki gazowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	<b>KNR 4-02 0305-05</b>	Wymiana kurka gazowego przelotowego o śr. 50 mm - zawór główny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	<b>KNR 4 0142-01</b>	Montaż szafki gazowej - zawór główny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	<b>KNR-W 2-19 0124-01</b>	Monobloki o śr.nom. 50 mm przeciw prądom błądzącym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	<b>KNR 4-01 0333-21</b>	Przebicie otworów w stropie ceramicznym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	<b>KNR 4-01 0323-05</b>	Zamurowanie przebić w stropach ceramicznych z zamontowaniem tulei	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	<b>KNR 4-01 0333-10</b>	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cemen- towo-wapiennej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	<b>KNR 4-01 0323-04</b>	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	<b>KNR 2-15 0306-02</b>	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylacza 25 mm na ścianach	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	<b>KNR 4-02 0309-02</b>	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm - mieszkania M-1 i M-2	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	<b>KNR-W 4-01 0324-01 analogia</b>	Montaż stelaża pod gazomierz	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	<b>KNR 2-15 0310-02</b>	Kurki gazowe przelotowe o śr. 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	<b>KNR 4-02 0308-01</b>	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15 mm - gazowych w mieszkaniu M-2	m		
		3.5	m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
16	<b>KNR-W 2-15 0303-01</b>	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - mieszkanie M-2	m		
		3.5	m	3.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.500</b>
17	<b>KNR 2-15 0310-01</b>	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	<b>KNR INS- TAL 0111-01</b>	Filtr osadnikowy siatkowy o śr.nom 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	<b>KNR 2-15 0305-01</b>	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>