

PRZEDMIAR ROBÓT 003-08-016

Nazwa robót: Izolacja pionowa i odwodnienie budynku.
Lokalizacja: 58-301 Walbrzych, ul. Piłsudskiego 77
(dz. nr 429/2, 430/10, 346/3 dr obręb nr 21 Nowe Miasto)

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Piłsudskiego 77
58-301 Walbrzych

PRZEDMIAR 003-08-016

Strona 1

26-08-2016

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILUŚĆ
1			Izolacja pionowa fundamentów		
1	10	KNKB 006-08-02-05-00	Rozebranie nawierzchni z betonu grub 15 cm ręcznie (13,1x0,5m=6,55m ²)	m ²	6,550
1	20	KNR 401-01-02-06-00	Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 3 m kategoria gruntu 4 (LxHxW) -(6,9x2,6x1,5+1,67x2,4x1,5+2,88x2,4x1,5+1,65x2,4x1,5=49,23m ³)	m ³	49,230
		Lp Nazwa	Obliczenie Ilości		
1	30	WKNR W201-03-14-02-00	Umocnienie wypraskami wykupu liniowego głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4 ((6,9+1,67+2,88+1,65=13,1m) x 1m = 13,1m ²)	m ²	13,100
1	40	KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem (1,5m x 0,8m + 1,2m ² x 1 = 1,2m ²)	m ²	1,200
1	50	KNR 4-01 0619-03	Oczyszczenie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m ² z cegły i kamienia przy użyciu szczotek stalowych - z resztek ziemi i luźnych kruszyn (6,9x2,6m + 6,2x2,4m= 32,82m ²)	m ²	32,820
1	60	KNR AT-17 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości 20 cm śr. do 20 mm techniką diamentową w cegle - dla mocowania prętów spajających obrzutkę betonową na ścianach pionowych - zastosowano do R wsp.zmniejszający 0.3	metr	26,300
1	70	KNR 4-01 0322-01	Obsadzenie prętów spinających ściankę betonową wyrównującą lśm ściuny z cegieł i kamieni	szt	132,000
1	80	KNR 4-01 0201-07	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ściun	m ²	32,820
1	90	KNR 4-01 0203-05	Ścianka gr.10 cm z betonu C12/15 wyrównująca istniejące ściuny z cegły i kamienia	m ³	3,280
1	100	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurotanem 3K ręcznie (19,6x2,6 + 20,3x0,5 = 61,11m ²)	m ²	32,820
1	110	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10	m ²	32,820
1	120	WKNR W202-09-23-01-00	Zabezpieczenie ścian fundamentowych folią kubelkową (ANALOGIA)	m ²	32,820
1	130	KNR 201-03-20-02-00	Zasypanie wykupu liniowego ujęto w działle drenażu i odwodnienia	m ³	0,000
		Lp Nazwa	Obliczenie Ilości		
		1 0			

2 Drenaż opaskowy i odwodnienie z rynien spustowych za budynkiem

2	140	KNR 201-01-20-03-00	Roboty pomiarowe - trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym	km	0,100
2	150	KNKB 006-08-02-03-00	Rozebranie nawierzchni bitumicznych grub 4 cm ręcznie (1,5m x 3m + 1,5m x 3,5m = 9,75m ²)	m ²	9,750
2	160	KNR 401-01-02-06-00	Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 3 m kategoria gruntu 4 (LxHxW) - Tylko Wykopy nie ujęte w działle izolacji pionowej!!! (3x1x1,5+4,5x1x0,3+3x1x0,3+1,6x1x1,5+3x1x1,5+3,5x1x1,5=19,05m ³)	m ³	19,050
2	170	WKNR W201-03-14-02-00	Umocnienie wypraskami wykupu liniowego głęb do 3,0 m w gruncie kategorii 3-4 (Tylko wykopy nie ujęte w izolacji pionowej). ((3+3+3,5+1,5=11) x 1m = 11m ²)	m ²	11,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYGNALET	ILOŚĆ
2	180	KNR 4-01 0107-08	Pomosty dla pieszych nad wykopem (1,2m2 x 2 = 2,4m2)			
2	190	KNR 218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm (14,5m2)	m ²		2,400
2	200	KNR 201-06-10-07-00	Podsyпка z gotowego kruszywa z pospółki gr 40cm (0,4m - 4,64m3)	m ³		14,500
2	210	KNR 218-05-01-04-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 25 cm (39,1m2)	m ²		4,640
2	220	WKNR W218-04-08-01-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o 113 łączone na weisk w wykopie skarpowym (8,3+3,3+11,6m)	m ²		39,100
2	230	WKNR W218-04-08-02-00	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o 160 łączone na weisk w wykopie skarpowym 1m (39,15m)	metr		11,600
2	240	WKNR W218-05-17-02-00	Studzienka "VAWIN" o 315 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą	metr		39,150
2	250	WKNR W218-05-17-02-01	Studzienka o 800 L=1,0 m z rurą teleskopową i pokrywą żeliwną (ANALOGIA)	szt		4,000
2	260	KNR 201-03-20-02-00	Zasypanie wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m głęb do 1,5 m kut 3-4 (49,23+19,05m3-(16x0,15)m3-4,64m3-(39,1x0,25)m3= 51,465m3)	m ³		1,000
		Lp 1 Nazwa 0	Obliczenie ilości			51,465
2	270	KNR 221-01-01-04-00	Wywiezienie pozostałej ziemi z wykopów samochodami do 1,0 km (49,23+19,05=68,28-51,465= 16,815m3)	(Analogia) m ³		16,815
3	Odwodnienie liniowe					
3	280	KNR 218-05-01-02-00	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm (4,5+3,0)x0,2m=1,5m2)	m ²		1,500
3	290	KNKB 006-04-02-03-00	Odwodnienia liniowe z betonu 145 z pokrywą ze stali ocynkowanej klasa A15 (ANALOGIA)	metr		4,500
3	300	KNKB 006-04-02-03-00	Odwodnienia liniowe z betonu 145 z pokrywą ze stali ocynkowanej klasa A15 (ANALOGIA)	metr		3,000