

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 11*0.7*1.8+11*0.7*1.5	m ³ m ³	25.410	
				RAZEM	25.410
2	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm 11*0.7	m ³ m ³	7.700	
				RAZEM	7.700
3	KNR 4-01 0619-06	Odgryzanie powierzchni ścian trudno dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych 11*1.8+11*1.5	m ² m ²	36.300	
				RAZEM	36.300
4	KNR-W 2-02 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie (11*1.8+11*1.5)*0.25	m ² m ²	9.075	
				RAZEM	9.075
5	KNR 0-29 0636-01	Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K ręcznie (11*1.8+11*1.5)	m ² m ²	36.300	
				RAZEM	36.300
6	KNR 0-29 0641-02	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 (11*1.8+11*1.5)	m ² m ²	36.300	
				RAZEM	36.300
7	KNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni (11*1.8+11*1.5)	m ² m ²	36.300	
				RAZEM	36.300
8	KNR 0-18 2614-02 analogia	Montaż - listwy wykończeniowej 22	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNR-W 4-02 0233-09	Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 4-02 0233-08	Demontaż rury deszczowej żeliwnej 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR-W 4-02 0233-09	Demontaż osadnika deszczowego żeliwnego i kolana 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR 2-15 0217-02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 160 mm łączonych metodą wciskową 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 4-01 0213-01	Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm, grub. 15 cm i wierzchniej warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku 0.7*22	m ² m ²	15.400	
				RAZEM	15.400
14	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III 11*0.7*1.8+11*0.7*1.5	m ³ m ³	25.410	
				RAZEM	25.410
15	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 160 mm łączonych metodą wciskową 4	msc. msc.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
18		opłata za składowanie gruzu 1	m ³ m ³	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien folia polietylenowa	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.4*1.4*12+0.85*0.5*6+0.7*6+1.0*0.8+0.85*0.5*2	m ²	31.920	
				RAZEM	31.920
20	KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 10.5*10.6*30%	m ² m ²	33.390	
				RAZEM	33.390
21	KNR 2-02 0901-01	Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.ręczn. 11*10.5	m ² m ²	115.500	
				RAZEM	115.500
22	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników 1.4*12+0.6*6+0.8+1*3	m m	24.200	
				RAZEM	24.200
23	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 w ścianach z cegieł 21	szt. szt.	21.000	-
				RAZEM	21.000
24	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr 14 cm- system STOP-TER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki 10.5*10.6*2-31	m ² m ²	191.600	
				RAZEM	191.600
25	KNR 0-23 2614-04	Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (1.4*3*12+12.8+2.2*6)*0.22	m ² m ²	16.808	
				RAZEM	16.808
26	KNR 4-01 0803-02 analogia	Wykonanie spadków pod parapety zewnętrzne 1.4*12+0.85+0.7*6+1.0*3*0.22	m ² m ²	22.510	
				RAZEM	22.510
27	KNNR 2 1405-02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbami silikonowymi 191.6+16.808	m ² m ²	208.408	
				RAZEM	208.408
28	KNR 0-23 2612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 10.5*4+3.4+86.4	m m	131.800	
				RAZEM	131.800
29	KNR-W 4-01 0737-01	Oczyszczenie ścierne cokołów z kamienia 10.5*1.3+10.5*0.8+3.8*0.8	m ² m ²	25.090	
				RAZEM	25.090
30	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cement.,niebarwiona 10.5*1.3+10.5*0.8+3.8*0.8	m ² m ²	25.090	
				RAZEM	25.090
31	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 11.6*4	m m	46.400	
				RAZEM	46.400
32	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 10.5*2	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
33	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. 12cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 46	m m	46.000	
				RAZEM	46.000
34	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 21	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
35	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 21*0.33	m ² m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
36	KNR 4-01 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na zaprawie dachówki ceramicznej karpio- wki podwójnie w koronkę 21*0.65*2	m ² m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
37	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		21*0.65*2	m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
38	KNR 13-25 1101-01	Demontaż tabliczki adresowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 13-25 1101-04	Montaż tabliczki adresowej	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNR AT-05 1652-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m	m ²		
		11*10*2	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
41	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wys.do 10 m	m ²		
		11*10*2	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
42		Czas pracy rusztowań grupy 1	r-g		
				RAZEM	0.000
43	KNR AT-05 1663-01	Daszki ochronne wzdłuż rusztowania lub nad wejściami dla rusztowań ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
44	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ³		
		1.053+1.017+1.2	m ³	3.270	
				RAZEM	3.270
45	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
		Krotność = 6	m ³	3.270	
		3.27		RAZEM	3.270
46		utylicacja gruzu	m ³		
		3.27	m ³	3.270	
				RAZEM	3.270
47	KNR 4-01 0102-02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III - schody od strony podwórka	m ³		
		(0.6*2*1.3)*2	m ³	3.120	
				RAZEM	3.120
48	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej - schody od strony podwórka	m ³		
		0.7*0.3*1.5*2	m ³	0.630	
				RAZEM	0.630
49	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody od strony podwórka	m ³		
		(1.15*0.2*0.4)*3	m ³	0.276	
				RAZEM	0.276
50	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - demontaż drzwi od strony podwórka	m ²		
		2*0.9	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
51	KNR-W 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m ³		
		1.8*0.38	m ³	0.684	
				RAZEM	0.684
52	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III	m ³		
		3.120+(1.75*1*2)	m ³	6.620	
				RAZEM	6.620
53	KNR 2-01 0130-03 analogia	Czasowe drogi i place - umocnienie placu żwirem grub.3 cm - od strony podwórka	m ²		
		3.120+(1.75*1*2)	m ²	6.620	
				RAZEM	6.620
54	NNRNKB 202 1025-01	(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²		
		0.85*0.6	m ²	0.510	
				RAZEM	0.510
55	KNR 2-02 1219-08	Uchwyty do flag - montaż + demontaż	szt.		
		Krotność = 2	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
56	KNR 2-02 1510-03	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową metal.drzwi,drzwiczek i elem.pełnych o pow.do 0.5 m2 bez szpachlowania - skrzynka elektryczna	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 5-06 1402-01 ana- logia	Montaż anten	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
58	KNR-W 4-01 0324-02	wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		14	szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
59	KNR 4-03 0601-03 ana- logia	Montaż i demontaż oprawek do żarówek zwykłych lub półhermetycznych porcelanowych lub metalowych do przykręcania na cegle lub gruzobetonie Krotność = 2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności- wejście 5*0.6+1.7*0.6	m ²		
			m ²	4.020	
				RAZEM	4.020
61	KNR-W 4-01 1204-07	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - wejście	m ²		
		4.02	m ²	4.020	
				RAZEM	4.020
62	KNR 4-01 0322-01 ana- logia	Obsadzenie skrzynki na reklamy w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 4-01 0528-09	Uzupełnienie o długości do 2 m rur wentylacyjnych z kołpakami z blachy ocynkowanej o śr. 18 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 4-01 1306-02	Demontaż konstrukcji izolatorów elektrycznych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000