

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		remont dwóch połaci dachu			
1	KNR K-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m ²		
d.1	0101-02	16.40*6+9.30*6	m ²	154.200	
				RAZEM	154.200
2	KNR K-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - obróbki kominów, opierzeń, okapy, bez odzysku	m ²		
d.1	0101-06	0.5*17.5*2+3.17*0.25+4.5*0.25+0.35*[0.8*2*4+0.8*2*4]	m ²	23.898	
				RAZEM	23.898
3	KNR K-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - rynny, bez odzysku	m		
d.1	0101-05	16.40+16.40+9.30	m	42.100	
				RAZEM	42.100
4	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0, 80 m	m ²		
d.1	0103-02	poz. 1	m ²	154.200	
				RAZEM	154.200
5	KNR 4-01	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat do 16 cm	m ²		
d.1	0414-09	poz. 1	m ²	154.200	
				RAZEM	154.200
6	KNR K-05	Wykonanie połaci dachowych ponad 50 m ² z dachówki - co trzecia mocowana	m ²		
d.1	0201-06	dachówka angobowana	m ²	154.200	
		poz. 1		RAZEM	154.200
7	KNR K-05	Wykonanie grzbietu w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m		
d.1	0202-03	7.50+7.50+12	m	27.000	
				RAZEM	27.000
8	KNR K-05	Montaż grzebienia okapu	m		
d.1	0204-02	16.40+9.30	m	25.700	
				RAZEM	25.700
9	KNR K-05	Montaż odpowietrznika instalacji sanitarnej	szt.		
d.1	0210-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 4-	Demontaż konstrukcji świetlików	szt.		
d.1	01 1306-01	analogia	szt.	4.000	
		4		RAZEM	4.000
11	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze przerbienie konstrukcji pod okna połaciowe	m		
d.1	0412-02	analogia	m	4.000	
		4		RAZEM	4.000
12	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy	m		
d.1	0104-06	14+9	m	23.000	
				RAZEM	23.000
13	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie długość 88 cm	szt		
d.1	0104-06	analogia	szt	4.000	
		4		RAZEM	4.000
14	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1	02 0514-02	pas nadrynnowy podwojny [0.33+0.33]*42+<dylatacja>(7.20*2)*0.45+<kominy>(0.80+0.80+0.80+0.80)*0.60+(0.90+0.90+1.0+1.0)*0.60*2+(0.60+0.60+0.80+0.80)*0.60	m ²	42.360	
				RAZEM	42.360

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR-W 2- d.1 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej 16.40+9.40	m m	25.800	
				RAZEM	25.800
16	KNR K-05 d.1 0209-07	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
17	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 154.200*0.04	m³ m³	6.168	
				RAZEM	6.168
18	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 6.168	m³ m³	6.168	
				RAZEM	6.168
19	analiza indy- d.1 widualna	Koszt składowania gruzu 6.168*1.6	m³ m³	9.869	
				RAZEM	9.869
2		Remon komina			
20	KNR 4-01 d.2 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.2 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m³ cegła klini- kierowa peł- na 350 (1.0*1.0)*3.50	m³ m³	3.500	
				RAZEM	3.500
22	KNR 2-02 d.2 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwiona (1.0+1.0+1.0+1.0)*3.20	m² m²	12.800	
				RAZEM	12.800
23	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m² [0.90+0.45]*2*4.35+[0.90+1.0]*2*2.82	m² m²	22.461	
				RAZEM	22.461
24	KNR 4-01 d.2 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach [0.90+0.45]*2*4.35+[0.90+1.0]*2*2.82	m² m²	22.461	
				RAZEM	22.461
25		Koszt opinii kominiarskiej po przebudowie kominów 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 3.200	m³ m³	3.200	
				RAZEM	3.200
27	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 3.200	m³ m³	3.200	
				RAZEM	3.200
28	analiza indy- d.2 widualna	Koszt składowania gruzu 3.20	m³ m³	3.200	
				RAZEM	3.200
29	KNR AT-05 d.2 1653-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 350	m² m²	350.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	350.000
30	KNR 2-02	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.2	r.16	(poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16)			
	z.sz.5.15				

ST. INSPEKTOR
d/s Utrzym. Budynków
Elżbieta Broniek