

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m (12.50*9)*2	m ² m ²	 225.000	
2	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m 1	szt. szt.	 1.000	 225.000
3	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.80*1.00	m ² m ²	 0.800	 1.000
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm 0.80*1.00	m ² m ²	 0.800	 0.800
5	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną 2.00	m ² m ²	 2.000	 0.800
6	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.50*2	m m	 25.000	 2.000
7	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 12.50*2	m m	 25.000	 25.000
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 10.00	m m	 10.000	 25.000
9	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 10.00	m m	 10.000	 10.000
10	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (12.50*0.25)*2+(7.00*0.30)*2+(0.80*0.40)*2+(1.00*0.50)*2+(1.30*0.32)*4	m ² m ²	 13.754	 10.000
11	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (12.50*0.25)*2+(7.00*0.30)*2+(0.80*0.40)*2+(1.00*0.50)*2+(1.30*0.32)*4	m ² m ²	 13.754	 13.754
12	KNR 4-01 0430-08	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe wieszarowe 9*2	m ² m ²	 18.000	 13.754
13	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 6	szt szt	 6.000	 18.000
14	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie 3+2	m m	 5.000	 6.000
15	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy 12.50*2	m m	 25.000	 5.000
16	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na gzymsach (12.50*2)*0.60	m ² m ²	 15.000	 25.000
17	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową (12.50*2)*0.60	m ² m ²	 15.000	 15.000
18	KNR 2-02 0912-01	Zewn.profile ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 10cm 12.50*4	m m	 50.000	 15.000
19	KNR-W 2-02 1519-01	Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną (12.50*2)*0.60	m ² m ²	 15.000	 50.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie (12.50*7.00)*2	m ²	RAZEM	15.000
			m ²	175.000	
21	KNR AT-09 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m (12.50*7.00)*2	m ²	RAZEM	175.000
			m ²	175.000	
22	KNR 4-01 0414-10	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstepie łat ponad 16 cm (12.50*7.00)*2	m ²	RAZEM	175.000
			m ²	175.000	
23	KNR 2-02 0504-02	Pokrycie dachów dachówką zakładkowa ceram. (12.50*7.00)*2	m ²	RAZEM	175.000
			m ²	175.000	
24	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 12.50	m	RAZEM	175.000
			m	12.500	
25	KNR-W 2-15 0213-03	Kominki kamionkowe o śr. 100 mm 2	szt.	RAZEM	12.500
			szt.	2.000	
26	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z taśmy kominowej ołowianej (0.80*2+1.30*4+0.80*0.50)*0.30	m ²	RAZEM	2.000
			m ²	2.160	
27	KNR-W 2-02 2005-02	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształtowników CD i Ud 6.00	m ²	RAZEM	2.160
			m ²	6.000	
28	KNR AT-05 1664-01	Zsyp budowlany do gruzu o dł. do 10 m 2	kpl.	RAZEM	6.000
			kpl.	2.000	
29	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 175.00*0.035	m ³	RAZEM	2.000
			m ³	6.125	
30	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za ka- żdą nast. 1 km Krotność = 5 175.00*0.035	m ³	RAZEM	6.125
			m ³	6.125	
31		Koszty składowania gruzu [175.00*0.035]*1.50	t	RAZEM	6.125
			t	9.188	
				RAZEM	9.188

16.12.2016 ST. INSPEKTOR
ds. Utrzymywania Budynków
Elzbieta Broniek