

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - 60% <sufity> (2*6.50*2.30+3.60*1.20+3.50*1.10+1.80*2.30+1.90*1.10+3.40*2.30+1.37*2.30+3.55*2.30+1.50*1.30)*60%	m ² m ²	39.232	
				RAZEM	39.232
2	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.1	m ² m ²	39.232	
				RAZEM	39.232
3	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - 60% <ściany> [(2*7.44*1.40+2.30*1.40+2.60*1.30+2.40*0.73+2.64*0.85+3.80*0.75+2.30*1.02+(6.90+2.30+6.90+6.62)*1.48+2.30*0.85+6.70*1.00+2.30*0.83+4.22*0.60+2*6.43*1.35+2.37*2.44+2.98*2.48)+(3.53+1.17+3.06+2.30+3.09+1.20+3.00+2.30+3.64+1.20+1.28+1.36+3.60+3.69+4.60+3*0.70+4.60+2*4.77+1.50+2.44)*1.40]*60%	m ² m ²	118.056	
				RAZEM	118.056
4	KNR 0-39 0111-03	Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie dwuwarstwowe gr. 2 cm, pierwsza warstwa z Cerinolu PG (Deitermann) 60.00	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNR 0-39 0113-02	Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny - paroprzepuszczalna powłoka malarska poz.4	m ² m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.3-poz.5	m ² m ²	58.056	
				RAZEM	58.056
7	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach - 40% <sufity> (2*6.50*2.30+3.60*1.20+3.50*1.10+1.80*2.30+1.90*1.10+3.40*2.30+1.37*2.30+3.55*2.30+1.50*1.30)*40%	m ² m ²	26.154	
				RAZEM	26.154
8	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach - 40% <ściany> [(2*7.44*1.40+2.30*1.40+2.60*1.30+2.40*0.73+2.64*0.85+3.80*0.75+2.30*1.02+(6.90+2.30+6.90+6.62)*1.48+2.30*0.85+6.70*1.00+2.30*0.83+4.22*0.60+2*6.43*1.35+2.37*2.44+2.98*2.48)+(3.53+1.17+3.06+2.30+3.09+1.20+3.00+2.30+3.64+1.20+1.28+1.36+3.60+3.69+4.60+3*0.70+4.60+2*4.77+1.50+2.44)*1.40]*40%	m ² m ²	78.704	
				RAZEM	78.704
9	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.2+poz.7	m ² m ²	65.386	
				RAZEM	65.386
10	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - ściany poz.6+poz.8	m ² m ²	136.760	
				RAZEM	136.760
11	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowej <sufity> 2*6.50*2.30+3.60*1.20+3.50*1.10+1.80*2.30+1.90*1.10+3.40*2.30+1.37*2.30+3.55*2.30+1.50*1.30	m ² m ²	65.386	
				RAZEM	65.386
12	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe <ściany> 2*7.44*1.40+2.30*1.40+2.60*1.30+2.40*0.73+2.64*0.85+3.80*0.75+2.30*1.02+(6.90+2.30+6.90+6.62)*1.48+2.30*0.85+6.70*1.00+2.30*0.83+4.22*0.60+2*6.43*1.35+2.37*2.44+2.98*2.48	m ² m ²	113.880	
				RAZEM	113.880
13	KNR-W 4-01 1206-04 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem - lamperie klatki schodowej (3.53+1.17+3.06+2.30+3.09+1.20+3.00+2.30+3.64+1.20+1.28+1.36+3.60+3.69+4.60+3*0.70+4.60+2*4.77+1.50+2.44)*1.40	m ² m ²	82.880	
				RAZEM	82.880
14	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady schodowej (3.20+2*1.90+2.60+2.20+1.70+3.05)*0.90	m ² m ²	14.895	
				RAZEM	14.895

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych (3.20+2.00)*0.35+(2.30+2.60+1.90+3.20)*0.40	m ² m ²	 5.820	
				RAZEM	5.820
16	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi drewniane jednostronnie 1.00*2.00*9*1.75<wsp.>	m ² m ²	 31.500	
				RAZEM	31.500
17	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi dwustronnie (1.52*2.45+1.10*2.10)*2.75<wsp.>	m ² m ²	 16.594	
				RAZEM	16.594
18	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi drewniane dwustronnie (1.52*2.45+1.10*2.10)*2.75<wsp.>	m ² m ²	 16.594	
				RAZEM	16.594
19	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice 17+34	szt. szt.	 51.000	
				RAZEM	51.000
20	KNR 2-02 1509-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną stopnic schodów drewnianych 17*0.32*0.96+34*2*0.30*1.15	m ² m ²	 28.682	
				RAZEM	28.682
21	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych 17*0.18*0.96+34*2*0.20*1.10	m ² m ²	 17.898	
				RAZEM	17.898
22	KNR 2-02 1509-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podłóg drewnianych 6.60*2.30+2.05*2.30	m ² m ²	 19.895	
				RAZEM	19.895
23	KNR 4-01 1212-40 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur kanalizacyjnych PCW o śred. 110 i 50 mm 9.0+24.0	m m	 33.000	
				RAZEM	33.000
24	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 0913-01	Wstawienie łat z desek o powierzchni do 0.5 dm ² w płaszczyznach elementów stolarki - flekowanie przy zamku drzwi wejściowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-01 0901-08	Wymiana opaski lub listwy przymykowej bramy 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.30*1.80+1.10*2.00+2.30*4.30	m ² m ²	 16.230	
				RAZEM	16.230
29	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.28	m ² m ²	 16.230	
				RAZEM	16.230
30	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.29	m ² m ²	 16.230	
				RAZEM	16.230
31	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm poz.30	m ² m ²	 16.230	
				RAZEM	16.230

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża na podestach poz.31	m ² m ²	16.230	
				RAZEM	16.230
33	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą zwykłą - płytki gresowe na podestach poz.32	m ² m ²	16.230	
				RAZEM	16.230
34	KNR 2-02 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża - podesty 2.30*2+2.00*2+4.30*2	m m	17.200	
				RAZEM	17.200
35	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą - podesty poz.34	m m	17.200	
				RAZEM	17.200
36	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - na III piętrze, płytki do ponownego wbudowania 2.00*0.20	m ² m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
37	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.36	m ² m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
38	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.025+poz.3*0.025+poz.28*0.02+poz.29*0.03	m ³ m ³	4.744	
				RAZEM	4.744
39	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 poz.38	m ³ m ³	4.744	
				RAZEM	4.744
40	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.39*1.5	t t	7.116	
				RAZEM	7.116