

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-02 0923-01	Ośłony okien i drzwi folią polietylenową 2.54*2.60*4 <okna> 0.9*2.0*11 <drzwi>	m ² m ² m ²	 26.416 19.800	
				RAZEM	46.216
2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - kl. schodowa 2.50*1.00+3.95*1.90+2.54*1.20*5+2.52*1.70+3.00*3.00+0.85*3.70*8 <ściany> 2.54*4.70 <sufity> -(0.9*0.6*11+2*1.0*0.6+1.0*0.5+0.7*1.0) <drzwi>	m ² m ² m ² m ²	 63.689 11.938 -8.340	
				RAZEM	67.287
3	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.4*(5*2.54+4.70+2*2.00+3.00+7*0.85+3.70)+4*0.9*1.0 drzwi, okna -1.4*(11*0.9+3*1.0+0.7)	m ² m ² m ²	 51.270 -19.040	
				RAZEM	32.230
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie sufitów 2.54*4.70	m ² m ²	 11.938	
				RAZEM	11.938
5	KNR 4-01 0713-04	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i spocznikach poz.4	m ² m ²	 11.938	
				RAZEM	11.938
6	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe poz.4	m ² m ²	 11.938	
				RAZEM	11.938
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian 2.50*1.00+3.95*1.90+2.54*1.20*5+2.52*1.70+3.00*3.00+0.85*3.70*8+1.4*(4*0.90+5*2.54+4.70+2*2.00+3.00+7*0.85+3.70)-(0.9*2.0*11+1.0*2.0*2+1.0*1.9+0.7*2.4)	m ² m ²	 89.019	
				RAZEM	89.019
8	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach poz.7	m ² m ²	 89.019	
				RAZEM	89.019
9	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe 2.50*1.00+3.95*1.90+2.54*1.20*5+2.52*1.70+3.00*3.00+0.85*3.70*8-(0.9*0.6*11+2*1.0*0.6+1.0*0.5+0.7*1.0)	m ² m ²	 55.349	
				RAZEM	55.349
10	KNR 4-01 1206-05 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem poz.3	m ² m ²	 32.230	
				RAZEM	32.230
11	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 (2*1.0*2.0+0.7*2.4)*2.5<wsp>	m ² m ²	 14.200	
				RAZEM	14.200
12	KNR 4-01 1209-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki - szafka na tablicę ogłoszeniową (0.96+0.87)*0.10*2	m ² m ²	 0.366	
				RAZEM	0.366
13	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - przewody instalacji c.o. i domofonowej 62.0	m m	 62.000	
				RAZEM	62.000
14	KNR 4-01 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm - poręcz przy zejściu do piwnicy 2.0	m m	 2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie z oczyszczeniem - skrzynki elektryczne, drzwi 0.35*0.35*4+1.0*1.9	m ² m ²	 2.390	
				RAZEM	2.390

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żeliwnych członowych z oczyszczeniem 1.6*0.6	m ² m ²	0.960	
				RAZEM	0.960
17	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi schodów betonowych (stopnie od spodu) - klatki schodowe 0.3*1.3*63	m ² m ²	24.570	
				RAZEM	24.570
18	KNR 2-02 1509-05 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową policzków kamiennych i cokoli-ków biegu schodowego stopni schodowych 0.35*1.4+0.15*(1.4+3.5*10)+0.05*0.30*63	m ² m ²	6.895	
				RAZEM	6.895
19	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi schodów betonowych (pasy szer. 10 cm) - klatki schodowe 0.30*63+7.64+8*2.80+3.70	m m	52.640	
				RAZEM	52.640
20	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad metalowych (1.4+3.5*8)*1.1+3*2.54*1.2	m ² m ²	41.484	
				RAZEM	41.484
21	KNR 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drabinki - wyjście na dach 3.6*0.4	m ² m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
22	kalk. własna	Naprawa okładziny poręczy metalowych 8	szt szt	8.000	
				RAZEM	8.000
23	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż skrzynek pocztowych 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
24	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km 0.25	m ³ m ³	0.250	
				RAZEM	0.250
25	kalk. własna	Koszt składowania gruzu poz.24*1.6	t t	0.400	
				RAZEM	0.400