

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej					
1		PARTER+ściany do piwnicy			
d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pi- lastrach o pow.odbicia do 5 m2 7.60*2.50-0.90*2.0*2+3.91*1.58+2.53*1.58	m ² m ²	 25.575	
				RAZEM	25.575
2	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie obicia ścian z płyt wiórowo-cementowych i spілśnionych	m ²		
d.1		2.56*0.73+3.50*1.20+1.10*1.20	m ²	7.389	
				RAZEM	7.389
3	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłóža - usunięcie zmurzałych spoin w murach z cegły poz.1	m ² m ²	 25.575	
				RAZEM	25.575
4	KNR 0-26 0642-03	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłóżach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich wewnętrznych w pomieszczeniach o pow. podłógi ponad 5 m2 - wykonywane ręcznie poz.1	m ² m ²	 25.575	
				RAZEM	25.575
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłógi ponad 5 m2-ściany z emulsją +sufity (16.51-7.60)*1.45<ściany> A (suma częściowa) 1.07*2.94+1.62*2.56+2.84*2.56<sufity> B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 12.920 ----- 12.920 14.563 ----- 14.563	
				RAZEM	27.483
6	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.1		(16.51-7.60)*1.30	m ²	11.583	
				RAZEM	11.583
7	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej-wejście do budynku	m ²		
d.1		1.62*2.56	m ²	4.147	
				RAZEM	4.147
8	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłóżu gruntowym-pod płytki gres	m ³		
d.1		poz.7*0.15	m ³	0.622	
				RAZEM	0.622
9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1		poz.7	m ²	4.147	
				RAZEM	4.147
2		Pozostałe piętra i roboty wykończeniowe razem z parterem			
10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłógi ponad 5 m2-ściany +sufity+biegi schodowe 106.20*1.45 <ściany> A (suma częściowa) 3.05*2.56+2.60*5.90+1.98*2.56+2.78*2.56+2.63*4.90+2.08*2.56 <sufity> B (suma częściowa) 1.21*2.66*7<biegi schodowe od spodu> C (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 153.990 ----- 153.990 53.545 ----- 53.545 22.530 ----- 22.530	
				RAZEM	230.065
11	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
d.2		106.20*1.30	m ²	138.060	
				RAZEM	138.060
12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe-ściany poz.5A+poz.10A+poz.11	m ² m ²	 304.970	
				RAZEM	304.970
13	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach, sufitach i spód biegów schodowych poz.5A+poz.10A+poz.10B+poz.10C	m ² m ²	 242.985	
				RAZEM	242.985
14	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłóżu z tynku poz.10A+poz.18	m ² m ²	 313.513	
				RAZEM	313.513

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - sufity poz.5B+poz.10B+poz.10C	m ² m ²	 90.638	
				RAZEM	90.638
16 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 90.638	m ² m ²	 90.638	
				RAZEM	90.638
17 d.2	KNR 2-02 1505-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe poz.12+poz.16	m ² m ²	 395.608	
				RAZEM	395.608
18 d.2	KNR 0-33 0124-01	Tynki na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej 16.51*1.30+106.2*1.30	m ² m ²	 159.523	
				RAZEM	159.523
19 d.2	KNR K-04 0109-01	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm-od parteru do strychu 16.51*1.30+poz.11	m ² m ²	 159.523	
				RAZEM	159.523
20 d.2	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych 186.3	m m	 186.300	
				RAZEM	186.300
21 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.72*2.56+4.90*2.44+2.60*5.90	m ² m ²	 34.259	
				RAZEM	34.259
22 d.2	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych poz.21	m ² m ²	 34.259	
				RAZEM	34.259
23 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.21	m ² m ²	 34.259	
				RAZEM	34.259
24 d.2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone 2.60*2+2.70+2.44+4.90*2+5.90*2+2.60	m m	 34.540	
				RAZEM	34.540
25 d.2	KNR 4-01 1207-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (policzki schodowe)o wysokości do 20 cm - klatki schodowe 37.80	m m	 37.800	
				RAZEM	37.800
26 d.2	KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1.0 m2 - ościeżnice łącznie z wiercawkami 0.90*2.0*17<drzwi wc,strych,lokatorskie>	m ² m ²	 30.600	
				RAZEM	30.600
27 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 76.40	m m	 76.400	
				RAZEM	76.400
3		Obudowy z G-K			
28 d.3	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa pionów kan płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 2.96*0.40*3	m ² m ²	 3.552	
				RAZEM	3.552
29 d.3	KNR-W 2-02 2008-04	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (ogniochronnych gr 12,5mm) pojedyncze na stropach <strych> 2.56*8.37+2.56*0.40	m ² m ²	 22.451	
				RAZEM	22.451
30 d.3	KNR-W 2-02 2009-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach 2.56*8.30	m ² m ²	 21.248	
				RAZEM	21.248
4		Gruz			
31 d.4	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 9 km poz.1*0.025+poz.2*0.022+poz.10*0.002	m ³ m ³	 1.262	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.262
32	KNR 0-	Opłata za wysypisko	t		
d.4	33(wł) 01-15	poz.31*1.7	t	2.145	
				RAZEM	2.145