

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Elewacja budynku z ociepleniem					
1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
		44.50	m ²	44.500	
				RAZEM	44.500
2	KNR 4-03 1142-01	Demontaż trzonów lub haków z izolatorami na podłożu ceglanym	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych - lampy oświetleniowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych	m		
		8.25*2+8.00	m	24.500	
				RAZEM	24.500
5	KNR-W 4-01 0353-15	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - demontaż uchwytów do flag od strony ulicy	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01 1306-02 analogia	Demontaż anten telewizyjnych satelitarnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
		2+1+1	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Demontaż szafki gazowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 13-25 1101-01 analogia	Demontaż tabliczki z numerem administracyjnym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0307-02	Przemurowanie ciągłe pęknięć o głębokości 1 ceg. przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - od strony szczytu	m		
		3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt. - w ścianie od strony podwórza	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
12	KNR 4-01 0101-04	Wykonanie wykopu pod opaskę betonową - z dwóch stron szczytu budynku	m ³		
		0.50*0.20*11.70*2	m ³	2.340	
				RAZEM	2.340
13	KNR 2-02 1914-01	Wykonanie podsypki piaskowej w warstwach o grubości 5 cm	m ³		
		0.50*0.05*11.70*2	m ³	0.585	
				RAZEM	0.585
14	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm	m ²		
		0.50*11.70*2	m ²	11.700	
				RAZEM	11.700
15	KNR 0-19 0930-02	Wymiana okienek piwnicznych na PVC	m ²		
		0.92*0.65*5<szt.>+0.66*0.97*2+0.40*0.94*2	m ²	5.022	
				RAZEM	5.022
16	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - ściany + cokół	m ²		
		354.68+11.70*1.60+13.42*1.45+7.40*1.00+12.90*1.21-5.03	m ²	410.838	
				RAZEM	410.838
17	KNR 3 0601-03	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej pasami o szer.do 30 cm - ościeża	m		
		140.0	m	140.000	
				RAZEM	140.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian cokołu zaprawą cementową niebarwioną - od strony podwórza - 40% 12.90*7.95*40%	m ² m ²	 41.022	
				RAZEM	41.022
19	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z blachy ocynkowanej 45.0	m m	 45.000	
				RAZEM	45.000
20	KNR 4-01 0321-01 analogia	Obsadzenie podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej do 1,5 m w ścianach z cegieł 48	szt. szt.	 48.000	
				RAZEM	48.000
21	KNR 0-23 2612-09	Zamocowanie listwy cokołowej 11.70+13.42+7.40+12.90	m m	 45.420	
				RAZEM	45.420
22	KNR 0-23 2614-02	Docieplenie ŚCIAN z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - styropian grub. 12 cm, tynk akrylowy poz.16	m ² m ²	 410.838	
				RAZEM	410.838
23	KNR 0-23 2614-08 analogia	Docieplenie OŚCIEŻY o szer. do 30 cm z cegły płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy, styropian gr. 3 cm poz.17*0.30	m ² m ²	 42.000	
				RAZEM	42.000
24	KNR AT-31 0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie poz.22+poz.23	m ² m ²	 452.838	
				RAZEM	452.838
25	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 17.30+16.30*2+7.95*2+15.90+120.50+5.20+11.70*2+13.00+12.90+19.20	m m	 275.900	
				RAZEM	275.900
26	KNR 0-12 0829-02	Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi imitującymi cegłę z zachowaniem poprzedniego wyglądu 56.16	m ² m ²	 56.160	
				RAZEM	56.160
27	KNR-W 2-02 0529-02 analogia	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej poz.4	m m	 24.500	
				RAZEM	24.500
28	KNR-W 3 0311-03	Osadzenie krtek wentylacyjnych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR-W 2-02 1219-08	Montaż uchwytów do anten z montażem anten 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynka metalowe, tarcze metalowe na elewacji, drzwi metalowe Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie powierzchni metalowych z brudu, kurzu i rdzy oraz zeszkrobanie łuszczącej się farby. 2. Zagrunтовanie minią lub pokostem. 3. Malowanie farbą olejną elementów metalowych. 0.40*0.60*2+12*0.50+1.06*2.05	m ² m ²	 8.653	
				RAZEM	8.653
31	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² 16.00	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
32	KNR 4-01 0315-04	Uzupełnienie gzymsów 0.50	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
33	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na gzymsach 8.00	m ² m ²	 8.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	8.000
34	KNR 4-01 0704-03 analogia	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na gzymsach	m ²		
		poz.33	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
35	KNR 2-02 0912-07	Zewn.profile ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 40cm - otynkowanie gzymsu	m		
		16.0	m	16.000	
				RAZEM	16.000
36	KNR 2-02 0912-08	Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinięcia Krotność = 2 poz.35	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
37	KNR 4-05II 0222-05	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR-W 2-02 1219-08	Montaż uchwytów do flag	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNR 13-25 1101-04	Ponowny montaż tabliczki z numerem administracyjnym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 2-15 0142-01 analogia	Montaż szafki gazowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR 4-01 0420-04	Wykonanie daszków zabezpieczających	m ²		
		2.00*2.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
42	KNR 5-08 0504-03	Montaż lampy oświetleniowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR AT-05 1651-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 15 m 11.70*13.60+9.50*8.15+3.30*11.40+11.70*13.00+12.90*7.90	m ² m ²	 528.175	
				RAZEM	528.175
44	KNR 2-02 1613-02 z.sz. 5.4. 9920	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 15 m Wykonanie uziomu sztucznego.	m ²		
		poz.43	m ²	528.175	
				RAZEM	528.175
45	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1			
46	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III poz.12	m ³ m ³	 2.340	
				RAZEM	2.340
47	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 8 poz.46	m ³ m ³	 2.340	
				RAZEM	2.340
48		Składowanie ziemi poz.47*1.8	t t	 4.212	
				RAZEM	4.212
49	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km poz.16*0.025+poz.17*0.25*0.020	m ³ m ³	 10.971	
				RAZEM	10.971
50	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 8 poz.49	m ³ m ³	 10.971	
				RAZEM	10.971

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.50*1.5	t	16.457	
				RAZEM	16.457