

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ścian (16.50+9.80+18.30)*0.80*1.80	m ³ m ³	 64.224	
				RAZEM	64.224
2	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi (16.50+9.80+18.30)*1.80	m ² m ²	 80.280	
				RAZEM	80.280
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - 20% poz.2*20%	m ² m ²	 16.056	
				RAZEM	16.056
4	KNR-W 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - pierwsza warstwa poz.2	m ² m ²	 80.280	
				RAZEM	80.280
5	KNR-W 2-02 0603-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z DYSPERBITU - druga warstwa poz.4	m ² m ²	 80.280	
				RAZEM	80.280
6	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian z polimerowo-asfaltowej papy zgrzewalnej na osnowie z włókny poliestrowej (np. Izolmat Plan PYE PV250 S5,0) poz.5	m ² m ²	 80.280	
				RAZEM	80.280
7	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy dociskowe do papy 16.50+9.80+18.30	m m	 44.600	
				RAZEM	44.600
8	KNR 4-05II 0222-05	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III poz.1	m ³ m ³	 64.224	
				RAZEM	64.224
10	KNR 4-01 0213-01 analogia	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm na podłożu gruntowym przy budynku (16.50+9.80+18.30)*0.50	m ² m ²	 22.300	
				RAZEM	22.300
11	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - zejście do piwnicy 4.30*0.25*1.10	m ³ m ³	 1.183	
				RAZEM	1.183
12	KNR 4-01 0304-01	Murowanie ścian z cegły pełnej (zejście do piwnicy) poz.11	m ³ m ³	 1.183	
				RAZEM	1.183
13	KNR 4-01 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² - wykonanie tynku na przemurowanym murze 4.30*1.10+0.25*1.10	m ² m ²	 5.005	
				RAZEM	5.005
14	KNNR 3 0703-05	Demontaż i ponowny montaż metalowej barierki z pochwytom 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - wykonanie podestu betonowego 1.20*0.95*0.10	m ³ m ³	 0.114	
				RAZEM	0.114
16	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów zewnętrznych z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm mrozoodpornych układanych na zaprawie klejowej 7*0.95*0.28+7*0.95*0.20	m ² m ²	 3.192	
				RAZEM	3.192
17	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km poz.11	m ³ m ³	 1.183	
				RAZEM	1.183
18	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.17	m ³	1.183	
				RAZEM	1.183
19	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.18*1.5	t	1.775	
				RAZEM	1.775