

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wylazu dachowego
ADRES INWESTYCJI : ul. Kruczkowskiego 3, 58-309 Wałbrzych
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul. Kruczkowskiego 3, 58-309 Wałbrzych
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Rajca
DATA OPRACOWANIA : 12.2016

mgr inż. Piotr Rajca
Uprawnienie budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. : HBC/PN-7342/3/76/98
DOS/BO/1648/01

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0422-03	Podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami - analogia stemplowanie stropu 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 0.20*0.85*0.85+0.20*(2.60*2+1.10*2)*0.10 0.08*0.85*0.85	m ³ m ³ m ³	 0.293 0.058	
				RAZEM	0.351
3	KNR-W 2-02 0131-05	Założenie belek stalowych z osiatkowaniem (2.60*2+1.10*2)*0.0112	t t	 0.083	
				RAZEM	0.083
4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty ze- browane (jako wykonanie podwieszń płyt) 0.40*0.888*12*0.002	t t	 0.009	
				RAZEM	0.009
5	KNR 4-01 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego 0.20*(2.60*2+1.10*2)*0.10	m ³ m ³	 0.148	
				RAZEM	0.148
6	KNR 4-01 0711-07	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z betonu, zagrunto- wanych siatek, płyt wiórowo-cementowych (do 1 m ² w 1 miejscu) 0.20*0.85*4	m ² m ²	 0.680	
				RAZEM	0.680
7	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen- towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.12*0.60*0.95*4	m ³ m ³	 0.274	
				RAZEM	0.274
8	KNR 0-33 0107-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 10 cm klejonymi do podłoża w technologii STO Therm Classic wraz z wykonaniem wyprawy elewa- cyjnej - roboty wykonywane mechanicznie StoSiloComb 0.65*0.85*4	m ² m ²	 2.210	
				RAZEM	2.210
9	KNR 0-15 0526-02 analogia	Osadzenie okien w połaci dachowej - analogia montaż świetlika dachowego 80x80cm na podstawie prostej docieplonej wełną mineralną gr. 5cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-01 0519-04	Naprawa pokryw dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierz- chniego krycia z klinami z wełny mineralnej 0.50*1.30*4	m ² m ²	 2.600	
				RAZEM	2.600
11	KNR 2-02 1213-01 analogia	Drabiny wewnętrzne pionowe o długości do 3 m - drabina ze stali ocynkowanej ogniowo długości 3,08m 3.00	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów 4.80*2.60	m ² m ²	 12.480	
				RAZEM	12.480
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0.70*0.80*4	m ² m ²	 2.240	
				RAZEM	2.240
14	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km poz.2+0.10*1.00*1.00	m ³ m ³	 0.451	
				RAZEM	0.451
15	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 8 poz.2	m ³ m ³	 0.351	
				RAZEM	0.351
16	kalk. własna	Opłata za składowani gruzu poz.14	m ³ m ³	 0.451	
				RAZEM	0.451