

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m ³		
		2*0.53*0.94*1.70+0.53*0.94*0.90+0.53*0.94*2.10+0.53*1.48*2.10	m ³	4.836	
				RAZEM	4.836
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
		2*(0.53+0.94)*2*1.70+(0.53+0.94)*2*0.90+(0.53+0.94)*2*2.10+(0.53+1.48)*2*2.10	m ²	27.258	
				RAZEM	27.258
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych	m ²		
		4*0.67*1.08+0.67*1.62	m ²	3.980	
				RAZEM	3.980
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m ²		
		poz.4	m ²	3.980	
				RAZEM	3.980
6	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.5<m2>*3<kg/m2>	kg	11.940	
				RAZEM	11.940
7	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych	m ²		
		poz.5	m ²	3.980	
				RAZEM	3.980
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		3*(0.75+0.94)*2*0.35+(0.75+1.48)*2*0.35+(0.53+1.20)*2*0.35	m ²	6.321	
		3*(0.75+0.94)*2*0.10+(0.75+1.48)*2*0.10+(0.53+1.20)*2*0.10	m ²	1.806	
				RAZEM	8.127
9	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
		3*(0.75+0.94)*2*0.35+(0.75+1.48)*2*0.35+(0.53+1.20)*2*0.35	m ²	6.321	
				RAZEM	6.321
10	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów	m ²		
		3*(0.75+0.94)*2*0.10+(0.75+1.48)*2*0.10+(0.53+1.20)*2*0.10	m ²	1.806	
				RAZEM	1.806
11	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach na ścianach kominowych na strychu	m ²		
		2*(0.53+0.94)*2*2.10+(0.53+0.94)*2*3.05+(0.53+0.94)*2*1.65+(0.53+1.48)*2*1.65	m ²	32.799	
				RAZEM	32.799
12	KNR 4-01 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		ścian poz.11	m ²	32.799	
				RAZEM	32.799
13	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		9.0	m	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR AT- 09 0104- 04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe	m		
		10.0+2*1.5+3*1.0	m	16.000	
				RAZEM	16.000
15	KNR-W 4-01 0324-01	Obsadzenie wsporników do zamocowania ław kominiarskich na kominach	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-02 1016-07	Wyłazy-świetliki dachowe fabrycznie wykończone - boczne otwieranie	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m2 (wokół kominów)	m ² przel.po kr.		
		4*2.50*2.00-4*0.53*0.94+3.00*2.00-1.48*0.53	m ² przel.po kr.	23.223	
				RAZEM	23.223
18	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zminusowanie nieczyszczenia dachówek	szt.		
		-1138	szt.	-1138.000	
				RAZEM	-1138.000
19	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km	m ³		
		poz.2+poz.4*0.07+poz.17*0.04	m ³	6.044	
				RAZEM	6.044
20	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 5	m ³	6.044	
		poz.19			
				RAZEM	6.044
21		Składowanie gruzu	t		
		poz.20*1.5	t	9.066	
				RAZEM	9.066