

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Remont stropu w alkowie - łazience</b>					
1	<b>KNR 4-01 0818-05</b>	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1.80*5.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
2	<b>KNR-W 4-01 0439-02 analogia</b>	Rozebranie płyt podłogowych 9.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
3	<b>KNR-W 3 0801-06</b>	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe) 1.80*5.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
4	<b>KNR 4-01 0429-02</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek poz.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
5	<b>KNR 4-01 0429-03</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
6	<b>KNR 4-01 0429-04</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych - M-6 poz.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
7	<b>KNR 4-01 0408-01</b>	Wymiana drewnianych belek stropowych 2*5.10	m m	 10.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.200</b>
8	<b>KNR 4-01 0409-03 analogia</b>	Montaż ślepego pułapu z desek o grubości 25 mm poz.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
9	<b>KNR 2 0604-02</b>	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej - paroizolacja 2 warstwy Krotność = 2 poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
10	<b>KNR-W 4-01 0604-03</b>	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z wełny mineralnej grub. 10 cm przestrzeni międzybelkowej stropów drewnianych z ułożeniem na ślepym pułapie 9.180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
11	<b>KNR 0-21 4007-03</b>	Montaż płyt podłogowych gr.22 mm (płyty OSB) poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
12	<b>KNR 2-02 0607-01 analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej dwuwarstwowe poziome podposadzkowe poz.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
13	<b>KNR 2-02 0609-03</b>	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
14	<b>KNR 13-12 0701-06</b>	Izolacja z folii polietylenowej - 1 warstwa na styropianie poz.13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
15	<b>KNR 2-02 1106-07</b>	Dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
16	<b>KNR 2-02 1102-02</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
17	<b>KNR 2-02 1102-03</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 poz.16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	<b>KNR 2-02 1118-01</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża poz.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
19	<b>KNR 2-02 1118-08</b>	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.18	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
20	<b>KNR 2-02 2006-04 analogia</b>	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach - bez rusztu (w mieszkaniu nr 6) poz.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
21	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatem gruntującym - sufity poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
22	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków (sufity) poz.21	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.180</b>
23	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1*0.003+poz.2*0.012+poz.4*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.056</b>
24	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.23	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.056	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.056</b>
25	<b>kalk. własna</b>	Koszt składowania gruzu poz.24*1.5	t t	 1.584	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.584</b>