

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT KLATKI SCHODOWEJ - BOGUŚLAWSKIEGO 6 WAŁBRZYCH</b>					
1	<b>KNR 4-01 0701-02</b>	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup> 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
2	<b>KNR 4-01 0711-01</b>	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m <sup>2</sup> w 1 miej.) 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
3	<b>KNR 2-02 2009-04</b>	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku-W TYM SUFITY 104M2 304+104	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 408.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>408.000</b>
4	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - ściany klatki schodowej i sufity 408	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 408.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>408.000</b>
5	<b>KNR 4-01 1215-10</b>	Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami drewnianych wraz z wangami 70	szt. szt.	 70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
6	<b>KNR 4-01 1209-14</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.75 m <sup>2</sup> - policzki i listwy przypodłogowe 70	szt. szt.	 70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
7	<b>KNR 4-01 1209-10</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> 25.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.500</b>
8	<b>KNR 0-23 0931-02</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ściany i sufity 256	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 256.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>256.000</b>
9	<b>KNR 0-23 0931-02</b>	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - lamperja 152	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.000</b>
10	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby 408	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 408.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>408.000</b>
11		Białkowanie piwnicy wapnem 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	<b>KNR 0-23 0931-01</b>	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej 408	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 408.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>408.000</b>
13	<b>KNR 2-02 1102-01</b>	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 11.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
14	<b>KNR 2-02 1104-01</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 20x20mm 11.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
15	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 1.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
16	<b>KNR 4-01 0108-12</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 1.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
17	<b>Kalkulacja indywidualna</b>	Koszt składowania i utylizacji gruzu 1,05m <sup>3</sup> *1,6t/m <sup>3</sup> =2,934 1.68	t t	 1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>