

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.78*0.39*2.55	m ³		
			m ³	0.776	
				RAZEM	0.776
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.78+0.39)*2*2.55	m ²		
			m ²	5.967	
				RAZEM	5.967
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.78*0.39	m ²		
			m ²	0.304	
				RAZEM	0.304
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.4<m2>*3<kg/m2>	kg		
			kg	0.912	
				RAZEM	0.912
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych poz.4	m ²		
			m ²	0.304	
				RAZEM	0.304
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.88+0.49)*2*0.40	m ²		
			m ²	1.096	
				RAZEM	1.096
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko-wanej poz.7	m ²		
			m ²	1.096	
				RAZEM	1.096
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowa-nej - opaski na obróbkach kominów (0.88+0.49)*2*0.10	m ²		
			m ²	0.274	
				RAZEM	0.274
10	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki - powierzchnia do 10 m2 - ponowny montaż dachówki 4.65	m ² przel.p okr.		
			m ² przel.p okr.	4.650	
				RAZEM	4.650
11	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie 5.5	m		
			m	5.500	
				RAZEM	5.500
12	KNR AT-09 0104-04 analogia	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie metalowe 5.5	m		
			m	5.500	
				RAZEM	5.500
13	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.2	m ³		
			m ³	0.776	
				RAZEM	0.776
14	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-trukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 8 poz.13	m ³		
			m ³	0.776	
				RAZEM	0.776
15		Składowanie gruzu poz.14*1.5	t		
			t	1.164	
				RAZEM	1.164