

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.85*0.85*1.35	m ³		
			m ³	0.975	
				RAZEM	0.975
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.65+0.65)*2*1.35	m ²		
			m ²	3.510	
				RAZEM	3.510
4	KNR 4-01 0212-04	Rozbiórka betonowych czapek kominowych 0.75*0.75	m ²		
			m ²	0.563	
				RAZEM	0.563
5	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe poz.4	m ²		
			m ²	0.563	
				RAZEM	0.563
6	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.5<m2>*3<kg/m2>	kg		
			kg	1.689	
				RAZEM	1.689
7	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych poz.5	m ²		
			m ²	0.563	
				RAZEM	0.563
8	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - przemurowanie kominów w części strychu (cegła budowlana pełna) 0.85*0.85*1.90	m ³		
			m ³	1.373	
				RAZEM	1.373
9	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu (0.85+0.85)*2*1.90	m ²		
			m ²	6.460	
				RAZEM	6.460
10	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków poz.9	m ²		
			m ²	6.460	
				RAZEM	6.460
11	KNR 4-01 0535-08	Rozebanie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku (0.85+0.85)*2*0.35	m ²		
			m ²	1.190	
				RAZEM	1.190
12	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej poz.11	m ²		
			m ²	1.190	
				RAZEM	1.190
13	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów (0.65+0.65)*2*0.10	m ²		
			m ²	0.260	
				RAZEM	0.260
14	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-01	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpiówki - powierzchnia do 10 m2 - ponowny montaż dachówki 4.50	m ² przel.p okr. m ² przel.p okr.	4.500	
				RAZEM	4.500
15	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.2+poz.4*0.07+poz.8	m ³		
			m ³	2.387	
				RAZEM	2.387
16	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 8 poz.15	m ³		
			m ³	2.387	
				RAZEM	2.387
17		Składowanie gruzu poz.16*1.5	t		
			t	3.581	
				RAZEM	3.581