

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont elewacji</b>			
1 d.1	<b>KNR 2-02 1604-0200</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m. 657	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 657.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>657.000</b>
2 d.1	<b>KNR 2-02 1604-0200</b>	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m - czas pracy rusztowania 563	m-g m-g	 563.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>563.000</b>
3 d.1	<b>KNR 4-01 0701-0500</b>	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> na ścianach, filarach, pilastrach 407.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 407.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>407.300</b>
4 d.1	<b>KNR 4-01 0701-0200</b>	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> na ścianach, filarach, pilastrach - detale architektoniczne 11.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.200</b>
5 d.1	<b>KNR 4-01 0535-0400</b>	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 23.9	m m	 23.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.900</b>
6 d.1	<b>KNR 4-01 0535-0600</b>	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 34.8	m m	 34.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.800</b>
7 d.1	<b>KNR 4-01 0535-0800</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
8 d.1	<b>KNNR-W 3 1208-0100</b>	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą 407.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 407.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>407.300</b>
9 d.1	<b>KNR-I 0-26 0640-0300</b>	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex 407.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 407.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>407.300</b>
10 d.1	<b>ZKNR-C 1 0412-0300</b>	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m <sup>2</sup> - tynk Sto Trass Porenputz TKML 407.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 407.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>407.300</b>
11 d.1	<b>NNRNKB 2- 02U 0933- 0100</b>	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud) 407.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 407.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>407.300</b>
12 d.1	<b>NNRNKB 2- 02U 0929- 0100</b>	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu - detale architektoniczne; gzymsy, opaski okienne, reliefy, rozety (Orgbud W-wa) 74.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.690</b>
13 d.1	<b>NNRNKB 2- 02U 0929- 0100</b>	Podkłady Sto Trass Porenputz TKML pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach otynkowanych do 1,0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu - ościeża (Orgbud W-wa) 42.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.800</b>
14 d.1	<b>NNRNKB 2- 02U 0933- 0101</b>	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą Sto Murisol ZSW (Orgbud) - detale architektoniczne 74.69	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 74.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.690</b>
15 d.1	<b>NNRNKB 2- 02U 0937- 0200</b>	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa) 42.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.800</b>
16 d.1	<b>KNR-I 0-26 0640-0300</b>	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków 524.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 524.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>524.800</b>
17 d.1		Ścianki i przepierzenia drewniane. Obicie jednostronne szkieletu płytami OSB obudowa kominów-lizeny 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
18 d.1	<b>KNR-I 0-23 0931-0100</b>	Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>		
		14	m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
19 d.1	<b>KNR-I 0-23 0931-0200</b>	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral grub.2 mm,na ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
20 d.1	<b>KNR-I 0-33 0128-0103</b>	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m <sup>2</sup>		
		524.4	m <sup>2</sup>	524.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>524.400</b>
21 d.1	<b>KNR 7-12 0101-0100</b>	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne cokołu kamiennego - analogia	m <sup>2</sup>		
		7.4	m <sup>2</sup>	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
22 d.1	<b>KNR-I 0-26 0640-0500</b>	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni kamieni porowatych	m <sup>2</sup>		
		7.4	m <sup>2</sup>	7.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.400</b>
23 d.1	<b>KNR 4-01 0701-0500</b>	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach,filarach,pilastrach-tynki cokołów	m <sup>2</sup>		
		67	m <sup>2</sup>	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
24 d.1	<b>KNR 2-02 0902-0100</b>	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie,na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych,balkonów,loggii.	m <sup>2</sup>		
		67	m <sup>2</sup>	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
25 d.1	<b>KNR-I 0-33 0128-0103</b>	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan-tynki cokołów	m <sup>2</sup>		
		67	m <sup>2</sup>	67.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.000</b>
26 d.1	<b>KNR 2-02 0506-0201</b>	Różne obróbki z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety	m <sup>2</sup>		
		36	m <sup>2</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
27 d.1	<b>KNR 2-02 0508-0401</b>	Rynny dachowe z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 15 cm.	m		
		23.9	m	23.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.900</b>
28 d.1	<b>KNR 2-02 0510-0201</b>	Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		34.8	m	34.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.800</b>
29 d.1	<b>KNR 4-01 0610-0200</b>	czyszczenie elementów drewnianych o powierzchni do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
		27.6	m <sup>2</sup>	27.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.600</b>
30 d.1	<b>KNR-I 19-01 1309-1001</b>	Malowanie dwukrotnie emalią ftalową powierzchni drewnianych stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2- ściany wykusza	m <sup>2</sup>		
		27.6	m <sup>2</sup>	27.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.600</b>
31 d.1	<b>KNR 4-01 0108-1100</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		12	m <sup>3</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
32 d.1	<b>KNR 4-01 0108-1200</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		12	m <sup>3</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
33 d.1	<b>KNR 4-01 0108-1200</b>	Koszt składowania gruzu	t		
		21.3	t	21.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.300</b>