

| Lp.       | Podstawa                                 | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz       | Razem        |
|-----------|--|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1         |  | <b>Renowacja ścian fundamentowych od strony ul. Lewartowskiego i Małej</b>   |                                  |              |              |
| 1<br>d.1  | <b>KNR 4-01<br/>0701-05<br/>analogia</b> | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> tynk wewnętrzny oraz cokołów<br>$22.5*2.30+22.50*((1.52+0.55)/2)$ | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>75.04    |              |
|           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>75.04</b> |
| 2<br>d.1  | <b>KNR-W 4-01<br/>0106-05</b>            | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi<br>poz.1*0.05  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>3.75     |              |
|           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>3.75</b>  |
| 3<br>d.1  | <b>kalk. własna</b>                      | Wykonanie iniekcja strukturalna wykonana przy pomocy żelu akrylowego<br>$22.5*((0.9+2.2)/2)$   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>34.88    |              |
|           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>34.88</b> |
| 4<br>d.1  | <b>KNR BC-02<br/>0127-02</b>             | Odrzyskanie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie dwukrotne<br>poz.1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>75.04    |              |
|           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>75.04</b> |
| 5<br>d.1  | <b>KNR BC-02<br/>0128-01</b>             | Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża<br>poz.1   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>75.04    |              |
|           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>75.04</b> |
| 6<br>d.1  | <b>KNR BC-02<br/>0121-02</b>             | Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru<br>poz.1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>75.04    |              |
|           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>75.04</b> |
| 7<br>d.1  | <b>KNR BC-02<br/>0121-03</b>             | Przygotowanie podłoża pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa podłoża i wypełnienie spoin<br>poz.6  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>75.04    |              |
|           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>75.04</b> |
| 8<br>d.1  | <b>KNR BC-02<br/>0130-01</b>             | Grunтовanie podłoża budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie<br>poz.1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>75.04    |              |
|           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>75.04</b> |
| 9<br>d.1  | <b>KNR BC-02<br/>0301-06</b>             | Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy AQUAFIN 2K na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wody ciśnieniowej; grubość warstwy 2,5 mm<br>poz.1                           | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>75.04    |              |
|           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>75.04</b> |
| 10<br>d.1 | <b>KNR BC-02<br/>0122-01</b>             | Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane ręcznie - jednowarstwowe THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2 cm<br>poz.6   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>75.04    |              |
|           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>75.04</b> |
| 11<br>d.1 | <b>KNR BC-02<br/>0124-01</b>             | Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni tynków, gr. warstwy 1,0 mm<br>poz.1   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>75.04    |              |
|           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>75.04</b> |
| 12<br>d.1 | <b>KNR BC-02<br/>0124-03</b>             | Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - grunтовanie powierzchni tynków<br>poz.1   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>75.04    |              |
|           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>75.04</b> |
| 13<br>d.1 | <b>KNR BC-02<br/>0124-05</b>             | Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne<br>poz.1  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>75.04    |              |
|           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>75.04</b> |
| 2         |  | <b>Roboty towarzyszące</b>   |                                  |              |              |
| 14<br>d.2 | <b>kalk. własna</b>                      | Opłata wysypiskowa - gruz<br>(poz.2)*1.60  | t<br>t                           | <br>6.00     |              |
|           |  |  |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>6.00</b>  |