

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Remont mieszkania</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pieca kaflowego i trzonu kuchennego	m <sup>3</sup>		
d.1	1011-02	0.60*1.00*0.70+0.34*0.64*0.46+0.55*0.77*1.70	m <sup>3</sup>	1.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.240</b>
2	KNR 2-02	Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu	szt.		
d.1	1301-03	A-2 z kafli kwadratowych	szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-02	Kuchnia węglowa przenośna	szt.		
d.1	1309-09	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-09	dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - z nawiewnikami	m <sup>2</sup>	4.746	
		1.13*1.40*3		<b>RAZEM</b>	<b>4.746</b>
7	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
d.1	0354-11	1.20*3	m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
8	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych z tworzyw do 1,5 m w ścia- nach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01	3	szt.	3.000	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - drzwiowych	szt.		
d.1	0354-04	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m <sup>2</sup>		
d.1	0320-02	2*0.80*2.00+0.70*2.00	m <sup>2</sup>	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1019-01	0.80*2.00	m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
12	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1017-01	0.80*2.00+0.70*2.00	m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0920-26	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 4-01	Założenie zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
d.1	0920-24	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 4-01	Założenie klamek z szyldami	kpl		
d.1	0920-20	3	kpl	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 2-02	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową ościeżnic drzwiowych meta- lowych z dwukr.szpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1510-06	(0.80*2.00*2+0.70*2.00)*0.5<wsp>	m <sup>2</sup>	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
17	KNR-W 4- 01 0439-02	Rozebranie płyt podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1	analogia	3.07*4.15+4.30*5.70+1.76*1.42	m <sup>2</sup>	39.750	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	39.750
18	KNR-W 4- d.1 01 0212-01 analogia	Skucie posadzki betonowej grub. 5 cm	m <sup>3</sup>		
		poz.17*0.05	m <sup>3</sup>	1.988	
				RAZEM	1.988
19	KNR 4-01 d.1 0429-06 analogia	Rozebranie izolacji z płyt pilśniowych grub. 5 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	39.750	
				RAZEM	39.750
20	KNR 4-01 d.1 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowania	m <sup>2</sup>		
		poz.19	m <sup>2</sup>	39.750	
				RAZEM	39.750
21	KNR 4-01 d.1 0622-06	Każde następne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metoda smarowania	m <sup>2</sup>		
		poz.20	m <sup>2</sup>	39.750	
				RAZEM	39.750
22	KNR 2-02 d.1 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej dwuwarstwowe poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
		poz.21	m <sup>2</sup>	39.750	
				RAZEM	39.750
23	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		
		poz.22	m <sup>2</sup>	39.750	
				RAZEM	39.750
24	KNR 13-12 d.1 0701-06	Izolacja z folii polietylenowej - 1 warstwa na styropianie	m <sup>2</sup>		
		poz.23	m <sup>2</sup>	39.750	
				RAZEM	39.750
25	KNR 2-02 d.1 1106-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
		poz.24	m <sup>2</sup>	39.750	
				RAZEM	39.750
26	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		poz.25	m <sup>2</sup>	39.750	
				RAZEM	39.750
27	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 3	m <sup>2</sup>	39.750	
		poz.26			
				RAZEM	39.750
28	KNR 2-02 d.1 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		poz.27	m <sup>2</sup>	39.750	
				RAZEM	39.750
29	KNR 2-02 d.1 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych panelowych o przekroju przestrzennym (z komorą na kable)	m		
		(3.07+4.15+4.30+5.70+1.76+1.42)*2	m	40.800	
				RAZEM	40.800
30	KNR 4-01 d.1 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)	m <sup>2</sup>		
		5.00	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
31	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na sufitach	m <sup>2</sup>		
		3.07*4.15+4.30*5.70+1.76*1.42	m <sup>2</sup>	39.750	
				RAZEM	39.750
32	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrobaniem farby na ścia- nach	m <sup>2</sup>		
		(1.76+1.42)*2*2.50+(3.07+4.15)*2*2.50+(4.30+5.70)*2*2.50	m <sup>2</sup>	102.000	
				RAZEM	102.000
33	KNR 4-01 d.1 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania - ściany	m <sup>2</sup>		
		7.22*2.50+10.00*2.50	m <sup>2</sup>	43.050	
				RAZEM	43.050



Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany  poz.32	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  102.000	  102.000
				RAZEM	102.000
35 d.1	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity  poz.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.750	  39.750
				RAZEM	39.750
36 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian poz.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  102.000	  102.000
				RAZEM	102.000
37 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania sufitów poz.35	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.750	  39.750
				RAZEM	39.750
38 d.1	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - lamperia przy zlewozmywaku 1.30*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.950	  1.950
				RAZEM	1.950
2		<b>Komórka piwniczna</b>			
39 d.2	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian i sufitu  (2.85+3.10)*2*2.20+2.85*3.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.015	  35.015
				RAZEM	35.015
40 d.2	KNR 2-02 1015-09	Drzwi ciesielskie pełne do komórek piwnicznych  0.80*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.600	  1.600
				RAZEM	1.600
41 d.2	KNR 4-01 0920-29	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy  2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
42 d.2	KNR 4-01 0920-34 analogia	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędz-skobel  1	szt.  szt.	  1.000	  1.000
				RAZEM	1.000
3		<b>Wywóz i składowanie gruzu</b>			
43 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.1+poz.17*0.012+poz.18+poz.19*0.05	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.693	  5.693
				RAZEM	5.693
44 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7 poz.43	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.693	  5.693
				RAZEM	5.693
45 d.3	kalk. włas- na	Koszt składowania gruzu  poz.44*1.5	t  t	  8.540	  8.540
				RAZEM	8.540

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm Krotność = 0.5 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
2	KNR INS- TAL 0204- 01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zew. 22 mm Krotność = 0.5 1	kpl. kpl.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3	KNR-W 4- 01 0324-01 analogia	Montaż stelaża pod gazomierz 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
4	KNR 4-02 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 20 mm - gazowych 8.5	m m	8.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.50</b>
5	KNR INS- TAL 0201- 03	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 15 mm (grub.ściana- nek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) 8.5	m m	8.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.50</b>
6	KNR INS- TAL 0203- 01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
7	KNR INS- TAL 0206- 02	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	KNR INS- TAL 0206- 04	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 25 mm 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9	KNR INS- TAL 0205- 01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych 1	lokal. lokal.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
10	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
11	KNR 4-01 0323-03	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. 2	szt. szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm 8.5	m m	8.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.50</b>
13	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego instalacji wodnej o śr. 15-20 mm 1.0	m m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
14	KNR 2-15 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nomin. 15 mm stalowe ocynkow.o łączn.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych poz.13	m m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 1.0	m m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
16	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem me- todą wciskową poz.15	m m	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-15 0108-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wodomierzy skrzydełkowych 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
18	KNR-W 2- 15 0140-06	Wodomierze skrzydełkowe mieszkaniowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNR 2-15 0112-01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
20	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaka na szafce 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
21	KNR-W 2- 15 0218-03	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
22	KNR 2-15 0114-01	Montaż zaworu czerpального (wypływowego) o śr. 15 mm z ruchomą wylewką 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
23	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych o śr.nominalnej 15 mm - pralka, zlewozmywak 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
24	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie- plastyfikowanego PCW o śr. 50 mm - zlewozmywak 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
25	KNR 2-15 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nie- plastyfikowanego PCW o śr. 32 mm - pod pralkę 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
26	KNR 2-15 0114-01	Montaż zaworu czerpального o śr. 15 mm - pralka 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Pomieszczenie WC</b>					
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0818-05	1.40*0.90	m <sup>2</sup>	1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
2	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo-	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	nowe - PCW poz.1	m <sup>2</sup>	1.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.260</b>
3	KNR 2-02	Listwy przyściennie z polichloru winylu klejone	m		
d.1	1113-06	(1.40+0.90)*2	m	4.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.600</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.		
d.1	0354-13	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-01	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	2.50*1.40+2.15*1.40+0.90*2.50	m <sup>2</sup>	8.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.760</b>
7	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	tapet na sufitach 1.80*2.60	m <sup>2</sup>	4.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.680</b>
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	poz.6	m <sup>2</sup>	8.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.760</b>
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	poz.7	m <sup>2</sup>	4.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.680</b>
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	nych ścian poz.8	m <sup>2</sup>	8.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.760</b>
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz-	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	nych sufitów poz.9	m <sup>2</sup>	4.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.680</b>
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwio-	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-10	wej o pow. ponad 1.0 m2 0.70*2.00*2.75<wsp.>	m <sup>2</sup>	3.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.850</b>
13	KNR 4-01	Wymiana klamek z szyldami - w drzwiach WC	szt.		
d.1	0919-20	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 4-01	Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
d.1	0919-26	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 4-01	Wymiana kratki wentylacyjnej w drzwiach WC	szt.		
d.1	0902-03	analogia	szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		<b>INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA</b>			
16	KNR 4-02	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
d.2	0224-01	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-02	Wymiana płuczki ustępowej z zaworem pływakowym	kpl.		
d.2	0225-01	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	KNR 4-02	Wymiana sedesu z tworzywa	szt.		
d.2	0224-03	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty elektryczne</b>					
1		<b>ROBOTY ELEKTRYCZNE</b>			
1	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	1116-03	90.00	m	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
2	KNR 4-03	Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonek na napięcie do 220 V	szt.		
d.1	1132-10	- dzwonek. 1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-03	Demontaż gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1 biegunowych ze ściany dla prądu do 25 A	szt.		
d.1	1121-05	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR 4-03	Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.		
d.1	0304-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A	szt.		
d.1	1122-01	- ilość biegunów 2 9	szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
6	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
d.1	1124-02	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
7	KNR 4-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
d.1	1120-01	12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
8	KNR 4-03	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1	1001-05	145.0	m	145.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
9	KNR 4-03	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm	m		
d.1	1012-02	145.0	m	145.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
10	KNR 4-03	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1	1014-01	145.0*0.05*0.03	m <sup>3</sup>	0.218	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.218</b>
11	KNR 4-03	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 cegły - śr.rury do 40 mm	otw.		
d.1	1006-02	2	otw.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR 4-03	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr.rury do 40 mm	otw.		
d.1	1006-07	1	otw.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 4-03	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 40 mm	prze-pust. prze-pust.		
d.1	1008-02	3		3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m		
d.1	0210-01	80.0	m	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
15	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton - 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m		
d.1	0210-01	35.0	m	35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>
16	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-beton.	m		
d.1	0210-02	15.00	m	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 5-08 d.1 0210-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 ukladane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu betonowym (połączenia wyrównawcze) -przewód LgY 4 mm2 15.0	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR 5-08 d.1 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
19	KNR 5-08 d.1 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNR 5-08 d.1 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 5-08 d.1 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 5-08 d.1 0308-04	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa szt.jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
23	KNR 5-08 d.1 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNR 5-08 d.1 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-bieg.z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5mm2 z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
25	KNR 5-08 d.1 0401-07	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechan. pod kołki rozp.plast.w podł. z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących 2	aparat aparat	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 5-08 d.1 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 5-08 d.1 0403-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 2) - obudowa RN 1x12 lub Faro 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR 5-08 d.1 0501-03	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plast.lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1) 4	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
29	KNR 5-08 d.1 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2) 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 5-08 d.1 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 5-08 d.1 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 5-08 d.1 0817-07	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - bieg. P 302 25A 30mA	szt		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg. - S 191 10-16AB	szt		
d.1		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
35	KNR-W 5-08 0405-01	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
36	KNR 5-08 0312-01	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych kpl. ściennych zamkniętych 25A 1-bieg.z podłączeniem - zabezpieczenie przedlicznikowe.	szt.		
d.1		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR 5-08 0620-03	Montaż na rurach mostków bocznikujących łączonych na obejmy śr. do 100mm	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38	KNR 5-08 0812-01	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		<b>POMIARY</b>			
39	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
d.2		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
40	KNR-W 5-08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny	pomiar		
d.2		10	pomiar	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
41	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
d.2		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar		
d.2		4	pomiar	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
43	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
d.2		1	pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
44	KNR-W 5-08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny	pomiar		
d.2		10	pomiar	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>