

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>DEMONTAŻ WEWNĘRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
1 d.1	<b>KNR 402-02-30-04-00</b>	Demontaż rury żeliwnej kanalizacyjnej fi 50-100 mm na ścianach	metr		
		23	metr	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
2 d.1	<b>KNR 401-03-23-04-00</b>	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3 d.1	<b>KNR 401-01-08-09-00</b>	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4 d.1	<b>CEN 401-01-08-10-00</b>	Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność=	m <sup>3</sup>		
		10			
		10	m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2		<b>PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ</b>			
5 d.2	<b>KNR 401-01-02-06-00</b>	Wykopy wąskoprzestrzenne o szerokości dna do 1,5 m głębokości do 3 m kategoria gruntu 4 (4x2,2x1=8,8m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>		
		8.8	m <sup>3</sup>	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
6 d.2	<b>KNR 218-05-01-02-00</b>	Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm 4m x 1m =	m <sup>2</sup>		
		4m <sup>2</sup>			
		4	m <sup>2</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
7 d.2	<b>KNNR N004-13-08-02-10</b>	Kanał z rur kanalizacyjnych PVC fi 160 łączony na wcisk w wykopie umocnionym	metr		
		4	metr	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8 d.2	<b>KNNR N004-14-13-01-00</b>	Studnia rewizyjna z kręgów betonowych fi 800 głębokości 2 m (ANALOGIA)	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9 d.2	<b>KNR 201-03-20-05-00</b>	Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 3,0 m w gruncie kat 3-4 (9x1,85x1=16,65m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>		
	<b>korekta obmiaru</b>	8.8	m <sup>3</sup>	8.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.800</b>
3		<b>KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA - PODŁĄCZENIE PIONÓW DO NOWEGO PRZYŁĄCZA</b>			
10 d.3	<b>WKNR W219-01-19-03-00</b>	Montaż rury ochronnej fi 250	metr		
		1	metr	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11 d.3	<b>KNR 401-03-33-13-00</b>	Przebicie otworów w ścianach grubości 3 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12 d.3	<b>KNR 401-03-33-11-00</b>	Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt		
		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13 d.3	<b>KNR 401-07-06-05-00</b>	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m <sup>2</sup>	szt		
		8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
14 d.3	<b>KNR 215-02-05-04-00</b>	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 110	metr		
		22	metr	22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
15 d.3	<b>KNR 215-02-05-05-00</b>	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 160	metr		
		2	metr	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16 d.3	<b>KNR 215-02-08-05-00</b>	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 110	szt		
		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17 d.3	<b>KNR 215-02-17-02-00</b>	Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk fi 110	szt		
		2	szt	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18 d.3	<b>KNR 215-02- 17-03-00</b>	Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk fi 160	szt		
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>