

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont komin					
1	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna 0.80*0.40*1.50	m ³ m ³	 0.480	
				RAZEM	0.480
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną (0.80+0.40)*2*1.50	m ² m ²	 3.600	
				RAZEM	3.600
3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe 0.95*0.55	m ² m ²	 0.523	
				RAZEM	0.523
4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.3<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 1.569	
				RAZEM	1.569
5	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych poz.3	m ² m ²	 0.523	
				RAZEM	0.523
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebrawie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.80+0.40)*2*0.35	m ² m ²	 0.840	
				RAZEM	0.840
7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej poz.6	m ² m ²	 0.840	
				RAZEM	0.840
8	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów (0.80+0.40)*2*0.10	m ² m ²	 0.240	
				RAZEM	0.240
9	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów 4.00	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR-W 4-01 0519-04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS (0.80+0.40)*2*0.50	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
11	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km poz.1	m ³ m ³	 0.480	
				RAZEM	0.480
12	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 7 poz.11	m ³ m ³	 0.480	
				RAZEM	0.480
13		Składowanie gruzu poz.12*1.5	t t	 0.720	
				RAZEM	0.720