

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 0.40*8+1.20+2.50+2.00 3.30+1.60	m m m	 8.900 4.900	
				RAZEM	13.800
2	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 4-02 0310-04	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-25 mm - przy urządzeniach 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
4	KNR 4-02 0310-05	Demontaż kurków gazowych o śr. 15-50 mm - w instalacji 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 0424-04 analogia	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym 2	miejsc. miejsc.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-15 0303-01	Rurociągi w instal.gazow.stalowe o łącz.spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 4.90	m m	 4.900	
				RAZEM	4.900
7	KNR-W 2-15 0303-03	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 6.90	m m	 6.900	
				RAZEM	6.900
8	KNR 2-15 0306-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przyłącza 25 mm na ścianach 5	kpl. kpl.	 5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-15 0308-02 analogia	Montaż stelaża do gazomierza 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. -25 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
11	KNR 4-02 0307-02	Zakorkowanie podejścia gazowego korkami żeliwnymi o śr. 25-32 mm 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
12	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - śr. rurociągu do 65 mm [11.80+32.00]/100	100 m 100 m	 0.438	
				RAZEM	0.438
13	KNR 4-01 1212-29	Miniowanie rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 11.80	m m	 11.800	
				RAZEM	11.800
14	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śr.do 50 mm 11.80	m m	 11.800	
				RAZEM	11.800
15	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o pow.do 0.1 m2 przy głębok. ponad 10 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01 0706-03	Wykon.tynku zwyk.kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po замуrowanych przebiegach o pow. 1 miejsca do 0.10 m2 na stropach 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
17	kalk. własna	Niezbędna zmiana lokalizacji niektórych elementów instalacji elektrycznej (puszki , wyłączniki) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.04	m³ m³	 0.040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.040
19	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.18	m ³ m ³	0.040	
				RAZEM	0.040
20	Kalkulacja własna	Składowanie gruzu poz.18*1.50	ton ton	0.060	
				RAZEM	0.060