

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont dachu i kominów					
1		REMONT KOMINÓW			
1	KNR 4-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m ³		
d.1	0310-02	- cegła budowlana klinkierowa pełna 0.40*0.40*1.50*3	m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
2	KNR 2-02	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m ²		
d.1	0923-01	(0.40+0.40)*2*1.50*3	m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
3	KNR 2-02	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m ²		
d.1	0219-05	0.55*0.55*3	m ²	0.908	
				RAZEM	0.908
4	KNR 4-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm	kg		
d.1	0202-01	poz.3<m2>*3<kg/m2>	kg	2.724	
				RAZEM	2.724
5	KNR 2-02	Zabezpieczenie środkami impregnacynymi czapek kominowych	m ²		
d.1	0602-01 analogia	poz.3	m ²	0.908	
				RAZEM	0.908
2		WYMIANA POKRYCIA PAPOWEGO			
6	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
d.2	0518-04	17.16*7.20	m ²	123.552	
				RAZEM	123.552
7	KNR-W 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m ²		
d.2	0518-05	Krotność = 5 poz.6	m ²	123.552	
				RAZEM	123.552
8	KNR 4-01	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - 30%	m ²		
d.2	0414-02	poz.6*30%	m ²	37.066	
				RAZEM	37.066
9	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS dwuwarstwowe	m ²		
d.2	0504-02	poz.6	m ²	123.552	
				RAZEM	123.552
10	KNR 4-01	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi - impregnacja pozostałego deskowania	m ²		
d.2	0627-03	poz.6-poz.8	m ²	86.486	
				RAZEM	86.486
11	KNR-W 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.		
d.2	0416-01	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grub. 32 mm	m		
d.2	0413-02	10.0	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3		RYNNY, RURY SPUSTOWE I OBRÓBKİ BLACHARSKIE			
13	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-04	17.20	m	17.200	
				RAZEM	17.200
14	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.3	0522-02	poz.13	m	17.200	
				RAZEM	17.200
15	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.3	0535-06 rozd.05 z.sz. 2.7.	11.00	m	11.000	
				RAZEM	11.000
16	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.3	0529-02 analogia	poz.15	m	11.000	
				RAZEM	11.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	KNR 4-02 0217-05	Wymiana rury deszczowej długości 2,00 m z osadnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18 d.3	KNR 4-05II 0222-05	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19 d.3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 24.36*0.40+17.16*0.25+8.20*0.30+8.40*0.40	m ² m ²	 19.854	
				RAZEM	19.854
20 d.3	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynko-wanej poz.19	m ² m ²	 19.854	
				RAZEM	19.854
21 d.3	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4		POZOSTAŁE ROBOTY			
22 d.4	KNR-W 4-02 0233-10	Demontaż rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o średn. 100 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.4	KNR 2-15 0209-06	Montaż rur wywiewnych z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 100 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
24 d.4	KNR 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach - odbicie tynków zewnętrznych na ogniomurze i szczycie budynku 24.36*1.00	m ² m ²	 24.360	
				RAZEM	24.360
25 d.4	KNR 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie poz.24	m ² m ²	 24.360	
				RAZEM	24.360
26 d.4	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2, 57 m o wys. do 10 m - z osłonami (dla celów transportowych) 2.00*9.00	m ² m ²	 18.000	
				RAZEM	18.000
5		WYWÓZ I SKŁADOWANIE GRUZU I PAPY			
27 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na od-ległość do 1 km poz.1+poz.24*0.025	m ³ m ³	 1.329	
				RAZEM	1.329
28 d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.27	m ³ m ³	 1.329	
				RAZEM	1.329
29 d.5		Składowanie gruzu poz.28*1.5	t t	 1.994	
				RAZEM	1.994
30 d.5	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km poz.6*0.004+poz.7*0.004*5	m ³ m ³	 2.965	
				RAZEM	2.965
31 d.5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie papy samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 poz.30	m ³ m ³	 2.965	
				RAZEM	2.965
32 d.5		Składowanie papy poz.31*1.1	t t	 3.262	
				RAZEM	3.262