

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 253.52	m ²		
			m ²	253.520	
2	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 70.020	m ²		
			m ²	70.020	
3	NNRNKB 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 183.80	m ²		
			m ²	183.800	
4	KNR-W 2- 02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 70.020	m ²		
			m ²	70.020	
5	NNRNKB 202 1134- 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 70.020	m ²		
			m ²	70.020	
6	KNR 0-23 0932-02 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome 56.160	m ²		
			m ²	56.160	
7	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn. z zeskrob. farby lub zdzieraniem ta- pet na ścianach 96.720	m ²		
			m ²	96.720	
8	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją 96.720	m ²		
			m ²	96.720	
9	KNR BC-02 0805-01	Okladzina ścian tynkiem dekoracyjnym MARMOLIT 96.720	m ²		
			m ²	96.720	
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 70.020	m ²		
			m ²	70.020	
11	KNR-W 2- 02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania klatka schodowa wsp 1,15 56.160	m ²		
			m ²	56.160	
12	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 21.0	m ²		
			m ²	21.000	
13	kalk. włas- na	zerwanie listew podłogowych 17.80	m		
			m	17.800	
14	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt podłogowych OSB grub 18mm podesty +stopnie schodowe 34.671	m ²		
			m ²	34.671	
15	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- nowe - PCW obiektowa 34.671	m ²		
			m ²	34.671	
16	KNR 4-01 0901-09	Wymiana ćwierćwałka 87.940	m		
			m	87.940	
17	KNR 2-02 1114-09	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - noski PCV 50.40	m		
			m	50.400	
				RAZEM	50.400

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych poręczy drewnianej 12.928	m ²		
			m ²	12.928	
19	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wys.do 20 cm klatka schodowa wsp 1,15 do R 48.30	m		
			m	48.300	
				RAZEM	48.300
20	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal.pełnych szpachlowanych jednokrotnie drzwi wejściowe 19.0	m ²		
			m ²	19.000	
				RAZEM	19.000
21	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2 9.0	m ²		
			m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
22	KNR 4-01 1209-13 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o pow.do 0.52 m2 podstopnie 42.0	szt.		
			szt.	42.000	
				RAZEM	42.000
23	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły,pustaków ceram.,betonu na ścianach 5.0	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 4.80	m ²		
			m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
25	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 0.052	m ³		
			m ³	0.052	
				RAZEM	0.052
26	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 13 0.052	m ³		
			m ³	0.052	
				RAZEM	0.052
27	kalk. własna	koszt składowania gruzu 0.094	t		
			t	0.094	
				RAZEM	0.094